

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Il Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 1268 del 06/07/2023

U.O. proponente PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE POST SISMA DELL'EDIFICIO DISTRETTO SANITARIO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: G75F18001660001 - CIG 9945314CBB

Il Responsabile dell'Istruttoria
Cimini Marco

Il Responsabile del Procedimento
Di Ascenzo Roberto
firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
Dott. Fianza Luca

*Il Direttore dell'U.O. PATRIMONIO, LAVORI E
MANUTENZIONI:*
Dott. Di Ascenzo Roberto
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco
firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio
firmato digitalmente

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE POST SISMA DELL'EDIFICIO DISTRETTO SANITARIO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: G75F18001660001 - CIG 9945314CBB.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- il fabbricato di proprietà della AUSL denominato ex Distretto di Isola del Gran Sasso d'Italia identificato catastalmente al Foglio 11 particelle 1123, 1124, 1125, 1126, 1273, 1680, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, è stato dichiarato, come da scheda AeDES n°84809 del 23/01/2017, "Edificio temporaneamente inagibile con esisto "B" – danni lievi";
- con ordinanza n°56 del 10/05/2018 del Commissario Straordinario della ricostruzione per i danni da sisma 2016, integrata dalla Ordinanza n°109 del 23/12/2020, è stata finanziata la riparazione del danno dell'immobile in argomento per un importo di € 64.850,00;
- con nota del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia prot. n°671 del 27/01/2021 – allegato 1 - è stato individuato, quale soggetto attuatore dei lavori di riparazione necessari, la ASL di Teramo;

DATO ATTO che con deliberazione n°1659 del 04/09/2021 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, per l'intervento in oggetto all'arch. Flavio Angelini di Giulianova, per un importo pari a € 10.038,93 (8.923,49 + 1.115,44 per spese) oltre CNPAIA e IVA se dovuta;

RILEVATO che, per mero errore materiale, l'incarico è stato affidato per solo la progettazione, mentre l'importo della parcella è comprensivo sia del coordinamento in fase di progettazione, della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e pertanto l'incarico comprende anche tali attività;

VISTO che in data 22/06/2023 il professionista ha rimesso il progetto esecutivo composto dai seguenti atti ed elaborati progettuali, custoditi agli atti:

- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Quadro economico
- Capitolato Speciale di Appalto
- Relazione Tecnica descrittiva
- Relazione presidio antiribaltamento
- Perizia asseverata nesso di casualità
- Tavola 1
- Tavola 2
- Tavola 3

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo, così come appresso riportato:

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
 Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
 C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
<i>Poliambulatorio di Isola del Gran Sasso -RAFFORZAMENTO LOCALE</i>		IMPORTO
A)	LAVORI	
1)	IMPORTO LAVORI a MISURA	€ 45 090,04
2)	Incremento voci appendice Covid-19 Adeguamento Prezziario Reg. Abruzzo	/
A.1)	IMPORTO LAVORI SOGGETTO a RIBASSO	€ 45 090,04
A.2)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 981,96
A.3)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 46 072,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
1)	IMPREVISTI	€ 600,31
2)	FORNITURE SU FATTURA (compreso iva)	€ 0,00
3)	SPESE TECNICHE	
3.1)	Progettazione Definitiva-Esecutiva, D.L., Contabilità	€ 10 038,93
TOTALE 7)		€ 10 038,93
4)	INCENTIVI (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) (max 2% di A.3)	€ 921,44
5)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
5.1)	IVA per Lavori in Appalto (10%)	€ 4 607,20
5.2)	Contributi su Spese Tecniche (C.N.P.A.I.A. 4%)	€ 401,56
5.3)	IVA su Spese Tecniche (22%)	€ 2 208,56
TOTALE 12)		€ 7 217,32
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 18 778,00
TOTALE GENERALE A) + B)		€ 64 850,00

PRESO ATTO del Rapporto Finale di Verifica emesso in data 22/06/2023 dal dall'ing. Roberto Di Ascenzo, dirigente tecnico della U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, che ha attestato la verifica positiva del progetto in argomento;

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo *de quo* sottoscritto dal R.U.P. in data 23/06/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, dal quale rileva la validazione del suddetto progetto;

RITENUTO pertanto di:

- Precisare che l'oggetto dell'incarico affidato all'arch. Flavio Angelini con deliberazione n°1659 del 04/09/2021, comprende, nell'importo stabilito, anche le attività di coordinamento in fase di progettazione, della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale dell'immobile adibito a distretto sanitario di base in Isola del Gran Sasso d'Italia, composto dagli atti ed elaborati sopra menzionati;
- procedere, ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni all'affidamento dei lavori di riparazione e rafforzamento locale dell'immobile adibito a distretto sanitario di base in Isola del Gran Sasso d'Italia, previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati dal RUP;
- dare atto che la copertura della spesa pari ad € 64.850,00 è assicurata dal finanziamento dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione giuste Ordinanze n°56 del 10/05/2018 e n°109 del 23/12/2020, e trova copertura nel bilancio aziendale alle autorizzazioni 2023/5/ SUB 0, SUB 1 e SUB 2;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde abbreviare al massimo i tempi per lo svolgimento della procedura e conseguentemente dell'inizio dei lavori;

PROPONE DI:

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- 1) **PRECISARE** che l'oggetto dell'incarico affidato all'arch. Flavio Angelini con deliberazione n°1659 del 04/09/2021, comprende, nell'importo stabilito, anche le attività di coordinamento in fase di progettazione, della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- 2) **APPROVARE** il progetto esecutivo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale dell'immobile adibito a distretto sanitario di base in Isola del Gran Sasso d'Italia, composto dai seguenti atti ed elaborati, custoditi agli atti:
 - Relazione Tecnica descrittiva
 - Quadro economico
 - Computo metrico
 - Elenco prezzi
 - Capitolato Speciale di Appalto
 - Relazione presidio antiribaltamento
 - Perizia asseverata nesso di casualità
 - Tavola 1
 - Tavola 2
 - Tavola 3
- 3) **PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni all'affidamento dei lavori di riparazione e rafforzamento locale dell'immobile adibito a distretto sanitario di base in Isola del Gran Sasso d'Italia, previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati dal RUP;
- 4) **STABILIRE** altresì che l'importo dei lavori a base di gara è pari ad € 45.090,04 oltre a € 981,96 quale importo per gli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso;
- 5) **DARE ATTO** che la copertura della spesa pari ad € 64.850,00 è assicurata dal finanziamento dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione giuste Ordinanze n°56 del 10/05/2018 e n°109 del 23/12/2020, e trova copertura nel bilancio aziendale all'autorizzazione 2023/5/ SUB 0, SUB 1 e SUB 2, così come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 6) **di RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2023 € **12.737,39** CIG ZA532B6A7623 sottoconto 010102030200 autorizzazione **2023/5 SUB 1**

Spesa anno 2023 € **50.199,35** CIG 9945314CBB sottoconto 010102030200 autorizzazione **2023/5 SUB 2**

Spesa anno 2023 € **1.913,26** sottoconto 010102030200 autorizzazione **2023/5 SUB 0**

Fonte di finanziamento: **USR SISMA 2016**

Data: _____

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio

firmato digitalmente

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa.

Data: _____

Il Contabile

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella di Silvestre

firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

Regione ABRUZZO

SISMA CENTRO ITALIA

LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE
A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO
DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVE REPLICHE

	<input checked="" type="checkbox"/> ARCHITETTONICO	03/2023
	<input checked="" type="checkbox"/> STRUTTURALE	AGGIORNAMENTI
	<input type="checkbox"/> IMPIANTISTICO	

--

ELABORATO
R 1
SCALA
—

<h2>RELAZIONE GENERALE</h2>

TIMBRO

<u>Edificio oggetto di intervento</u> POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA Contrada Santone snc - 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) N.C.E.U. Fg. 11 p.lle 1126 e 1765 Esito B con scheda AeDES

TIMBRO

<u>Tecnico incaricato</u> ARCH. FLAVIO ANGELINI Pia [REDACTED] ia (TE) tel. [REDACTED] PEC: flavio.angelini@archiworldpec.it

FIRMA

<u>Committente:</u> ASL Teramo - R.U.P.: Ing. Roberto Di Ascenzo Circonvallazione Ragusa n. 1 - 64100 - TERAMO

RELAZIONE DESCRITTIVA

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE CONSEGUENTI ALLA SEQUENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016 NELL'ITALIA CENTRALE

DISTRETTO SANITARIO DI BASE – ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, CONTRADA SANTONE SNC

Committente: Asl Teramo – RUP: Ing. Roberto Di Ascenzo

Progettista: Arch. Flavio Angelini

L'edificio oggetto del presente progetto è situato nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in contrada Santone snc, ed è identificato al N.C.E.U. al Foglio n. 11, Particelle n. 1126 e 1765. A seguito di sopralluogo dei tecnici agibilitatori, effettuato in data 23/01/2017, ha riportato un esito AeDES "B – Edificio temporaneamente inagibile".

Sono state riscontrate criticità in prossimità del contatto tra le strutture differenti: Edificio proprietà ASL e struttura comunale, dove è attualmente adibito il Municipio di Isola del Gran Sasso. In prossimità di tale criticità sono stati riscontrate cadute di intonaco, prontamente risolte.

Riguardo i tamponamenti e le tramezzature interne, probabilmente lievemente danneggiati, come da relazione scheda AEDES allegata, oggi non risultano lesioni visibili. Probabilmente le lesioni presenti sono state risolte con interventi di stuccatura e tinteggiatura dei locali interni, avvenuta successivamente il sisma 2016.

Riscontrato, in ogni caso, il rischio di ribaltamento dei tamponamenti, e la loro eventuale conseguente caduta su aree comuni e pertinenze esterne dell'edificio, anche e soprattutto in considerazione della funzione importante che il fabbricato riveste, sono stati progettati interventi locali di messa in sicurezza.

Il presente progetto intende riparare il danno subito dall'edificio e rafforzare localmente gli elementi strutturali per risolvere le criticità riscontrate.

1) Accertamento di conformità dello stato dei luoghi

In riferimento allo stato dei luoghi, si dichiara che gli atti progettuali presentati e sottoscritti rappresentano fedelmente lo stato dei luoghi all'attualità (stato di fatto); inoltre quanto riportato come stato di fatto negli elaborati progettuali è conforme ai titoli abilitativi ad oggi rilasciati.

2) Rilievi ed indagini conoscitive

Sul fabbricato oggetto di intervento è stato effettuato un rilievo geometrico accompagnato da indagini visive. Non sono stati effettuati rilievi materici né indagini sui materiali. Si dà atto che i rilievi e le indagini visive effettuate hanno confermato la disposizione delle strutture come da progetto originale.

3) Descrizione del danno

Si rileva ad oggi un'unica lesione, segnalata tra l'altro nella scheda AeDES, che riguarda la trave in prossimità dell'adiacenza ad altra struttura.

Sulla scheda AeDES sono stati individuati danni leggeri in corrispondenza di tamponature e tramezzi; tali lesioni come già accennato, ad oggi non sono rilevabili, in quanto probabilmente cancellate da interventi di finitura interna.

4) Interventi previsti

a. Riparazione del danno

In primo luogo si effettuerà la riparazione della parte ammalorate del calcestruzzo armato in prossimità del contatto tra le strutture diverse.

Si procederà pertanto con la pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone degradate mediante spazzolatura e spicconatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei o materiali poco coesi.

Successivamente avverrà il ripristino e risanamento di pilastro e trave in c.a. con malta premiscelata tixotropica monocomponente fibrirforzata, dopo aver effettuato preventivo trattamento di protezione anticorrosione mediante applicazione di due mani di prodotto bicomponente a base cementizia – polimerica, quale inibitore di corrosione.

Inoltre si provvederà alla riparazione e rafforzamento delle tamponature esterne. Queste ultime hanno subito, secondo quanto indicato nella scheda AEDES lievi danneggiamenti a causa delle deformazioni della struttura sotto azione sismica.

La riparazione sarà effettuata tramite sistema di presidio antiribaltamento delle tamponature con collegamento delle stesse a travi e pilastri mediante sistema composito impregnato con intonaco-rasante. Verranno utilizzate reti in fibra di basalto o similari opportunamente ancorate alla struttura in ca tramite barre elicoidali in acciaio inox. Ulteriori connessioni tra il rivestimento faccia a vista esterno e la parte interna della tamponatura

consentiranno il collegamento dei due paramenti murari. Ciò avverrà con applicazione di barre in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polynir) ad alta tenacità impregnata con resina termoidurente epossidica bicomponente, previa realizzazione di perfori da da 8 o 10mm e lunghezza adeguata al fine di non intaccare la finitura faccia a vista esterna.

Tale intervento meglio descritto successivamente riguarderà anche la riduzione della vulnerabilità.

b. Riduzione della vulnerabilità degli elementi non strutturali

La riduzione della vulnerabilità consiste nel migliorare il trattenimento delle tamponature da parte del telaio strutturale e la connessione tra le tamponature stesse:

- Applicazione di connessioni tra il paramento interno ed esterno delle tamponature a cassetta, mediante la posa di n. 4 barre elicoidali per mq e la successiva rasatura per ripristino superfici;
- Realizzazione di fasce antiribaltamento sul contorno delle tamponature, all'interfaccia con la struttura portante in c.a. La lavorazione è così organizzata:
 - o Asportazione dell'intero strato di intonaco sul lato interno e pulizia superfici;
 - o Realizzazione di fori diam. 8 mm in ragione di n. 2 fori per mq di fascia;
 - o Posizionamento nei fori di barre elicoidali in acciaio inox diam. 8 mm;
 - o Rasatura con geomalta ad alte caratteristiche;
 - o Apposizione, a malta fresca, rete in tessuto bidirezionale in fibra di acciaio inox e basalto ed ancoraggio di questa alle barre elicoidali precedentemente posizionate;
 - o Rasatura con secondo strato di geomalta per inglobare completamente la rete di rinforzo;

c. Ripristino delle finiture post-intervento

Successivamente all'esecuzione degli interventi di riparazione, rafforzamento e riduzione della vulnerabilità, saranno ripristinate le finiture condivise:

- o Sull'interno delle tamponature e sulle tramezzature saranno rasate le zone di intervento, con successiva tinteggiatura a tre mani a coprire con idonea pittura per interni;
- o Rasatura e tinteggiatura delle superfici comuni interne al vano scale con idonea tinteggiatura traspirante per interni a tre mani a coprire.

5) Prime indicazioni sulla gestione delle materie da demolizione

Si dichiara che l'intervento in oggetto non produrrà macerie da demolizione, ma solo piccole quantità di frammenti di intonaco fresato e di copriferro ammalorato rimosso da porzioni di struttura oggetto di risanamento. Si precisa altresì che queste pur modeste quantità di rifiuti saranno comunque smaltite presso discarica autorizzata in ottemperanza alle vigenti normative in materia.

6) Predisposizione del cantiere e sicurezza

Il presente intervento, dato il numero ridotto di uomini giorno previsto, sicuramente inferiore a 200, non necessita di Piano di Sicurezza e Coordinamento. Dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le norme e tutele al fine del corretto svolgimento, in sicurezza, delle lavorazioni. Per le opere in quota si farà riferimento a strutture temporanee tipo ponteggi o trabattelli per effettuare le lavorazioni di ripristino calcestruzzo ammalorato e successivo rifacimento di intonaco. Per i restanti interventi si procederà direttamente dall'interno del fabbricato.

Teramo, 04/04/2023

Arch. Flavio Angelini

(Firmato digitalmente)

Prot.

Data 23.06.2023

ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ¹

X DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI:

RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO DEL SISMA 2016 DELL'IMMOBILE DENOMINATO
POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

(Art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Il giorno 20 del mese di GIUGNO dell'anno 2023 presso AUSL 4 TERAMO – UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI il sottoscritto ING.ROBERTO DI ASCENZO, nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori indicati in epigrafe, compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, in relazione a quanto disposto dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con la presente attestazione da corso alla validazione del progetto *definitivo/esecutivo* consegnato dal progettista Arch.Flavio Angelini.

VISTO

- l'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il progetto *definitivo/esecutivo* dei lavori specificati in oggetto così composto:
 - a) RELAZIONI GENERALI
 - b) RELAZIONI SPECIALISTICHE
 - c) ELABORATI GRAFICI
 - d) DOCUM.DI STIMA ECONOMICA
 - e) QUADRO ECONOMICO

PRESO ATTO:

- X del rapporto finale di verifica sul progetto *esecutivo* dell'opera redatto in data 20.06.2023 in contraddittorio tra il soggetto verificatore Ing. Roberto Di Ascenzo ed il progettista Arch.Flavio Angelini con esito POSITIVO;

RITENUTO

ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 X che le risultanze contenute nel rapporto finale di verifica sul progetto X *definitivo/esecutivo*, da porre a base di gara, sono:

X CONDIVISIBILI ~~NON CONDIVISIBILI~~ per le ragioni di seguito specificate:

PRESO ATTO

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'unità progettuale degli elaborati progettuali oggetto di validazione ovvero la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche;
- della dichiarazione resa in data 20.06.2023 dal Responsabile Unico del Procedimento ing.Roberto Di Ascenzo (vedi allegato) dalla quale risulta che si può procedere all'affidamento dei lavori in quanto è stata accertata l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

¹ Deve essere oggetto di validazione il livello progettuale da porre a base d'asta (di norma quindi il solo progetto *esecutivo*)

² In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni (vedi anche linee guida anac n. 1/2016 punto VII 1.7).

elaborati progettuali, la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tutto ciò verificato ed accertato

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

In rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

VALIDA POSITIVAMENTE

Il progetto di RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO DEL SISMA 2016 DELL'IMMOBILE DENOMINATO POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) composto degli elaborati progettuali in premessa elencati ritenuti conformi a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre normative che disciplinano la materia.

Conseguentemente:


DICHIARA

che, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, gli elementi progettuali previsti in conformità con l'articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sono **X immediatamente appaltabili**

DÀ ATTO

che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 (Rev. 1) del 1° marzo 2018 (punto VII 1.5), e dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, ovvero del presente documento.

Teramo, lì 23.06.2023



timbro
professionale

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Di Ascenzo


ASL TERAMO

Deliberazione n. 1268 del 06/07/2023 ad oggetto:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE POST SISMA DELL'EDIFICIO DISTRETTO SANITARIO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: G75F18001660001 - CIG 9945314CBB

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 06/07/2023 con prot. n. 0002493/23 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica
Prudente Fabrizio