

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo


C.F. 00115590671


Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **1612** del **07 SET. 2022**

U.O.C.: PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI. CIG: 7668362482 – CUP: G32C18000370005. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Data 10/8/2022 Firma 
Il Responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Data 10/08/2022 Firma 
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei

Il Direttore della U.O.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 10/8/2022
VISTO: Il Direttore F.F. del Dipartimento
Dott. Domenico Lori


Firma 
Il Direttore UOC Patrimonio,
Lavori e Manutenzioni
Dott. Domenico Lori

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 07-08-2022



Firma 
Il Direttore Amministrativo:
dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- favorevole
 non favorevole (con motivazioni allegata al presente atto)

Data 07/09/2022



Firma 
Il Direttore Sanitario:
Dott. Maurizio Brucchi

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che con deliberazione n. 1562 del 05/10/2018 si stabilì di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.M. 19/03/2015 – Adempimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) relativo al P.O. di Atri nonché di autorizzare l'espletamento di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori;

VISTO che, a seguito dell'espletamento della succitata procedura di gara, con deliberazione n°580 del 04/04/2019 si stabilì di affidare i lavori di che trattasi alla ditta Impianti Elettrici Tullio Bonaduce s.r.l., alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo pari a € 641.360,97 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.622,12, per il seguente quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
A	LAVORI		
A1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 970.355,14
A2	RIBASSO D'ASTA 36,545%		- € 354.616,29
A3	IMPORTI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 615.738,85
A4	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 25.622,12
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 641.360,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche		
B2	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A4	€ 15.935,64
B3	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A4	€ 3.983,91
B4	Imprevisti	5% di A1+A4	€ 49.798,86
B5	I.V.A. sui lavori e imprevisti		€ 152.055,16
B6	Residui da ribasso	22% di A+B4	€ 432.631,88
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 654.405,45
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 1.295.766,42

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 09/05/2019 e registrato il 15/05/2019 presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n° 646 serie 3A;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza n°783 del 23/04/2020 è stato approvato il 1° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 225.972,80 + IVA;
- con Ordinanza n°267 del 18/02/2021 è stato approvato il 2° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°2 per un importo pari a € 233.600,00 + IVA;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie opere sostitutive, aggiuntive e di completamento che hanno reso necessaria la redazione di una Perizia suppletiva e di variante, rimessa per le vie brevi in data 04/03/2022 dal Direttore dei lavori, Geom. Antonio Barnabei, composta dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa con Quadro economico di variante –(allegata)
 - Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi con analisi dei nuovi prezzi – (allegato)
 - Computo metrico (agli atti);
 - Quadro comparativo di raffronto (allegato);
- (ALL. n. 1)



RICHIAMATI:

- l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che "i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 - b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica ...";

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 14/03/2022, allegato al presente atto, con cui vengono aggiunte al contratto originario, ulteriori lavorazioni per un importo supplementare pari ad € 227.261,20 oltre IVA pari al 35,40% dell'importo contrattuale, non eccedente la soglia prevista dal sopracitato comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE	
A) LAVORI	
A1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN VARIANTE	€ 1.319.411,49
A2) RIBASSO D'ASTA 36,545%	- € 482.178,92
A3) IMPORTO LAVORI DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (A1-A2)	€ 837.232,56
A4) COSTI PER LA SICUREZZA	€ 31.389,61
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE DI PERIZIA (A3 + A4)	€ 868.622,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016 1,60% di A	€ 15.867,49
B2 Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016 0,40% di A	€ 3.966,87
B4 I.V.A. sui lavori 22%	€ 191.096,87
B5 Recupero ribasso	€ 216.213,02
TOTALE "B" SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 427.144,25
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 1.295.766,42

DATO ATTO che nelle more della redazione della Perizia di Variante, stante l'urgenza di provvedere alle lavorazioni aggiuntive, sono stati emessi dal Direttore dei lavori n°3 ordini di servizio - i cui costi sono ricompresi negli importi aggiuntivi di Perizia - allegati in copia al presente atto (**All.n.2**):

- **Ordine di servizio n. 1 del 3/3/2020** concernente la realizzazione di controsoffitti REI 120 e correlate opere di facchinaggio, installazione di dispositivi punti luce, punti presa e di comando nonché la realizzazione di opere edili connesse all'esigenza di compartimentazione dei depositi;
- **Ordine di servizio n°2 del 14/01/2021** concernente opere id ristrutturazione edile ed impiantistica dell'U.O.C. di Pediatria, con messa in sicurezza solai nuovo controsoffitto con corpi illuminanti a led (cfr. allegata nota del responsabile della U.O.C. n°47649 del 28/06/2020) installazione in muri tagliafuoco serrande meccaniche di compartimentazione e installazione;
- **Ordine di servizio n°3 del 05/07/2021** concernente opere di realizzazione dell'impianto di evacuazione sonora secondo le vigenti norme UNI presso palazzina destinata a Poliambulatorio, al fine di provvedere al trasferimento di tutti i servizi precedentemente attivi presso il DSB in via Finocchi, chiuso per inidoneità dei locali (cfr. nota del direttore dell'area distrettuale dell'adriatico n°25429 del 8/3/2019 allegata);

ATTESO che l'esecuzione delle lavorazioni sopra indicate, si sono rese necessarie ai fini dell'espletamento del secondo step di cui al D.M. 19/03/2015 art. 2 comma 1 lett. c) da produrre unitamente alla SCIA al Comando Prov.le dei VV.F. al termine dei lavori per la sicurezza antincendio;

PRESO ATTO altresì della allegata relazione del 25/05/2022, con la quale il Direttore dei lavori, nel rappresentare le motivazioni che hanno reso necessaria l'emissione degli ordini di servizio di che trattasi e che sostanzialmente si possono riassumere nell'esigenza di far fronte non solo alle norme di settore, come sopra rappresentato, ma anche alla necessità di provvedere al trasferimento di servizi per inidoneità degli ambienti, fornisce un quadro dettagliato delle opere già eseguite e quelle ancora da ultimare con i relativi importi (**All. n. 3**);

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il geom. Antonio Barnabei, R.U.P. e D.L., attesta che la Perizia non comporta nuove categorie di lavori e non altera la natura complessiva del contratto;
- la perizia è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonio Barnabei, con la sottoscrizione della relazione e dello schema di atto di sottomissione;
- la perizia prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta, pari ad € 227.261,20 oltre IVA che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 35,40%;
- la perizia non aumenta la spesa prevista dal quadro economico prenotata con Deliberazione n. 1562 del 05/10/2018;
- la perizia trova copertura finanziaria nel piano degli investimenti anno 2022;

RITENUTO pertanto di:

- approvare la perizia di variante dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 227.261,20 oltre IVA;
- prendere atto dello schema di atto di sottomissione in data 04/03/2022, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'Impresa Tullio Bonaduce S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 09/05/2019 e registrato il 15/05/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 35,40%;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo onde consentire i successivi adempimenti;

PROPONE:

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri composta dagli atti ed elaborati in premessa indicati, per un importo suppletivo pari ad € 227.261,20 oltre IVA;
- 2) **PRENDERE ATTO** dello schema di atto di sottomissione in data 04/03/2022, allegato al presente atto come parte integrante, con cui l'impresa Tullio Bonaduce S.r.l. dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni dei lavori previsti nella perizia di variante di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 09/05/2019 e registrato il 15/05/2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 35,40%;
- 3) **DARE ATTO** che la somma necessaria alle maggiori lavorazioni autorizzate con il presente atto, trova capienza nell'autorizzazione 2022/1/31, come da schema finanziario del presente atto;
- 4) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Di Giosia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Di Giosia", written over the typed name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Di Giosia", located at the bottom right of the page.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE


Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati alla presente deliberazione sono costituiti da n. 13 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – Relazione tecnica e quadro economico, schema di atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi con analisi dei nuovi prezzi e quadro comparativo di raffronto;

Allegato n. 2 – Ordini di servizio del direttore dei lavori nn. 1,2 e 3;

Allegato n. 3 – Relazione del direttore dei lavori del 25/05/2022 e note del direttore dell'area distrettuale adriatica n. 25429 del 8/3/2019 e del responsabile dell'UOC di pediatria del P.O. di Atri;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
C.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI.

CIG:7668127295 – CUP: G62C18000080005 – RDO MEPA NR. 2140487

DITTA: IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede legale in Piano della Lenta, Via D'Antonio n°5 Teramo (TE), P.I. 01745950673

Deliberazione n.1562 del 05 OTTOBRE 2018 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Deliberazione n.580 del 04 APRILE 2019 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Importo lavori: a base di contratto €. 641.360,97 oltre IVA come per legge compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 25.622,12

Contratto in data 18.04.2019 n° 646 serie IIIA di rep. Registrato in Teramo il 15.05.2019.

Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Barnabei

Direzione dei Lavori: Geom. Antonio Barnabei

RELAZIONE TECNICA
PERIZIA DI VARIANTE



MOTIVAZIONI TECNICHE E SCELTE PROGETTUALI:

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare la perizia di variante al progetto dei lavori di **Adeguamento antincendio relativi alle norme di prevenzione incendi del P.O. "San Liberatore di Atri ASL Teramo** - Tale variante è stata redatta con lo scopo di definire correttamente l'intervento in oggetto, in virtù delle sopraggiunte necessità e modifiche di dettaglio degli impianti e delle correlate necessità di modifiche riportate negli Ordini di Servizio n°01-02-03 che sono parte integrante della presente Perizia di Variante.

Tutti gli interventi realizzati rientrano nell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 Comma 1 lettera b), incidono per una percentuale sull'importo contrattuale che nello specifico risulta essere pari ad un aumento del **35.4%**.

Tutto quanto sopra premesso, si giunge ad un nuovo quadro economico di seguito **in allegato "C"** che va a sostituire il quadro economico di affidamento **in allegato "B"**.

Il tempo utile per la riconsegna dei lavori, in considerazione della presente Perizia di Variante e delle Concessioni di Proroghe n° 01- 02 - 03 intervenute anche a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica, la data di scadenza fissata per il 13/05/2021 dall'ultima concessione di proroga n°03, e dalla consegna dei lavori avvenuti in data 19/06/2019, sarà prorogata per un nuovo e definitivo termine acclarato con tale perizia, **alla scadenza del 30 ottobre 2022**.

Inoltre vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elaborato "schema dell'atto di sottomissione".

A conclusione di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all'approvazione della citata Perizia di Variante.

La Ditta

**IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**IMPIANTI ELETTRICI
TULLIO BONADUCE SRL**
Via
64100 TERAMO
C.F. e P.I. 01745950973

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Barnabei



Si Autorizza
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



Allegato "A" – Quadro Economico di Progetto

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO al netto degli oneri		€. 970.355,14
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€. 25.622,12
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€. 995.977,26

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A	€ 15.935,64
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A	€ 3.983,91
B3	Imprevisti	5% di A	€ 49.798,86
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A+B3	€ 230.070,75
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 299.789,16

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 1.295.766,42
------------	--	-----------------------

AB

Allegato "B" – Quadro Economico di Affidamento

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A		LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€. 970.355,14
	RIBASSO D'ASTA 36.545%		-€. 354.616,29
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€. 615.738,85
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€. 25.622,12
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€. 641.360,97

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 15.935,64
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 3.983,91
B3	Imprevisti	5% di A1+A2	€ 49.798,86
B4	I.V.A. sui lavori ed imprevisti	22% di A+B3	€ 152.055,16
B5	Residui da ribasso		€ 432.631,88
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 654.405,45

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 1.295.766,42
------------	--	-----------------------

Allegato "C" – Quadro Economico Perizia di Variante

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE		€. 1.319.411,49
	RIBASSO D'ASTA 36.545%		-€. 482.178,92
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 837.232,56
4A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 31.389,61
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 868.622,17

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016		€ 15.935,64
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016		€ 3.983,91
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A	€ 191.096,88
B5	Residui da ribasso		€ 216.127,82
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 427.144,25

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 1.295.766,42
------------	--	-----------------------

14 MAR 2022


La Ditta

IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Barnabei

IMPIANTI ELETTRICI
TULLIO BONADUCE SRL
Via L. Milani, 3 - Piano della Libria
64100 TERAMO
C.F. e P.I. 01745950610

Si Autorizza
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



**ASL
TERAMO**

www.aslteramo.it

**REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
C.ne Ragusa 1, 64100 Teramo**

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI.

CIG:7668127295 – CUP: G62C18000080005 – RDO MEPA NR. 2140487

DITTA: IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede legale in Piano della Lenta, Via D'Antonio n°5Teramo (TE), P.I. 01745950673

Deliberazione n.1562 del 05 OTTOBRE 2018 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Deliberazione n.580 del 04 APRILE 2019 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Importo lavori: a base di contratto €. 641.360,97 oltre IVA come per legge compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 25.622,12


Contratto in data 18.04.2019 n° 646 serie IIIA di rep. Registrato in Teramo il 15.05.2019.

Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Barnabei

Direzione dei Lavori:

Geom. Antonio Barnabei

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**




ASL
TERAMO
www.aslteramo.it

Premesso:

- la **Deliberazione n.1562 del 05 OTTOBRE 2018** – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri
- che con **Delibera n.0580 del 04 APRILE 2019**, con la quale si sono appaltati i lavori in argomento alla **Ditta Impianti Elettrici Tullio Bonaduce Srl** c con sede legale in Piano della Lenta, Via D'Antonio n°5 Teramo (TE), **P.I. 01745950673**, a seguito di procedura negoziata e con un ribasso del 36.545% sull'importo lordo, determinando un importo lavori pari ad **€. 641.360,97 €** (Euro seicentoquarantunomilatrecentosessantasette/97) compresi oneri per la sicurezza pari ad **€. 25.622,12** (Euro venticinquemilaseicentoventidue/12).
- che i lavori sono stati consegnati in data 19.06.2019;
- che in fase di affidamento si è riscontrata la necessità di effettuare delle modifiche impiantistiche ed edili, previsti nel contratto di appalto, con altri i cui prezzi unitari, per la relativa contabilizzazione, sono mancanti;
- che a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid 19 sono intervenute necessarie sospensioni dei lavori;
- che a seguito della presente Perizia di Variante, l'importo dei lavori da eseguire varia da **€. 641.360,97** (importo contrattuale) a **€. 868.622,17** (importo di variante) oltre a IVA, ma compreso Oneri per la Sicurezza, per un maggiore importo al netto di **€. 227.261,20** con un aumento del **35.4%**;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2022 (duemilaventuno), il giorno 14 del mese di Marzo in Teramo, tra i sottoscritti, Direttore dei Lavori Geom. Antonio Barnabei ed il Sig. Tullio Bonaduce in qualità di legale rappresentante della Ditta Impianti Elettrici Tullio Bonaduce Srl, si stabilisce quanto segue:



ASL
TERAMO
www.aslteramo.it

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella presente perizia e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori variativi e le relative nuove categorie contemplate in detta perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto, di cui al quadro economico di aggiudicazione (allegato "A"), e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati; la suddetta ditta si impegna inoltre a rispettare l'importo complessivo dei lavori come da quadro economico variante (allegato "B"), rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione avverranno a saldo ed unica soluzione all'emissione dello Stato Finale Lavori e CRE, e comunque secondo le modalità previste dal Capitolato Generale allegato al contratto principale.

Art. 3


Data la natura delle opere determinate dalla presente perizia, il tempo utile, per l'ultimazione dei lavori è stato oggetto di concessioni di proroga n°01-02-03 a seguito delle sospensioni e problematiche dovute all'emergenza sanitaria epidemiologica ancora in corso, e comunque concessa la scadenza contrattuale **fino alla scadenza del 30 ottobre 2022.**

Art. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 5

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi è di € **227.261,20** (duecentoventisetteduecentosessantuno/20) oltre iva, come rilevato da computo metrico allegato.



ASL
TERAMO
www.aslteramo.it

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 D.M. n°49 del 07/03/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elaborato denominato **“concordamento elenco nuovi prezzi”**.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

14 MAR 2022

La Ditta

IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Direttore dei Lavori

Geom. Antonio Barnabei





IMPIANTI ELETTRICI
TULLIO BONADUCE S.R.L.
Via D. Antonio, 1 - 66100 Teramo (Teramo)
C.F. e P.I. 0174595067

Si Autorizza

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio Barnabei





ASL
TERAMO
www.aslteramo.it

Allegato "A" – Quadro Economico di Affidamento


QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A		LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€. 970.355,14
	RIBASSO D'ASTA 36.545%		-€. 354.616,29
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€. 615.738,85
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€. 25.622,12
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€. 641.360,97

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 15.935,64
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 3.983,91
B3	Imprevisti	5% di A1+A2	€ 49.798,86
B4	I.V.A. sui lavori ed imprevisti	22% di A+B3	€ 152.055,16
B5	Residui da ribasso		€ 432.631,88
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 654.405,45

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 1.295.766,42
-----	--	----------------



ASL TERAMO

www.aslteramo.it

Allegato "B" – Quadro Economico di Perizia di Variante

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE		€ 1.319.411,49
	RIBASSO D'ASTA 36.545%		-€ 482.178,92
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 837.232,56
4A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 31.389,61
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 868.622,17

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016		€ 15.935,64
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016		€ 3.983,91
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A	€ 191.096,88
B5	Residui da ribasso		€ 216.127,82
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 427.144,25

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B			€ 1.295.766,42
-----	--	--	----------------

14 MAR. 2022

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Barnabei

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 17				
	Porta cieca posteriore con serratura	cad.	1	215,00 €	215,00 €
	Totale parziale				215,00 €
	Sicurezza 3%				6,45 €
	Totale parziale				221,45 €
	Spese generali 15%				33,22 €
	Totale parziale				254,67 €
	Utile impresa 10%				25,47 €
	Totale EURO				280,13 €
	arrotondamento				0,13 €
	Prezzo di applicazione EURO			280,00 €	

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 18				
	Controller EN-54-16 per sistema PA8500-VES con funzione di supervisione nel completo rispetto degli standard di sicurezza vigenti nei sistemi d'emergenza vocale. Sistema di diffusi..... lca e segnalazione dei vari guasti. Montaggio a rack19" (altezza 2 unità). Certificato EN54- 16:2008 nr.0068-CPR-082/2013	cad.	1	1.750,00 €	1.750,00 €
	Totale parziale				1.750,00 €
	Sicurezza 3%				52,50 €
	Totale parziale				1.802,50 €
	Spese generali 15%				270,38 €
	Totale parziale				2.072,88 €
	Utile impresa 10%				207,29 €
	Totale EURO				2.280,16 €
	arrotondamento				0,16 €
	Prezzo di applicazione EURO			2.280,00 €	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 19 Amplificatore modulare da 250W serie PMD in classe D, completo di scheda di diagnostica con doppio circuito d'uscita (AeB). Potenza di uscita nominale @230 VAC 250 W RMS, uscita 1.... le PMD per ogni PMS2001. Dimensioni (WxHxD) 100x130x395 mm. Peso 9Kg. Certificato ENS4-16:2008 nr.0068-CPR-082/2013	cad.	1	890,00 €	890,00 €
	Totale parziale				890,00 €
	Sicurezza 3%				26,70 €
	Totale parziale				916,70 €
	Spese generali 15%				137,51 €
	Totale parziale				1.054,21 €
	Utile impresa 10%				105,42 €
	Totale EURO				1.159,63 €
	arrotondamento				0,63 €
	Prezzo di applicazione EURO				1.159,00 €

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 20 Amplificatore modulare da 250W serie PMD in classe D, completo di scheda di diagnostica con doppio circuito d'uscita (AeB). Potenza di uscita nominale @230 VAC 250 W RMS, uscita 1.... 130x395 mm. Peso 9Kg. Certificato ENS4-16:2008 nr.0068-CPR-082/2013 AMPLIFICATORE DI BACK UP CON CHANGE OVER AUTOMATICO	cad.	1	890,00 €	890,00 €
	Totale parziale				890,00 €
	Sicurezza 3%				26,70 €
	Totale parziale				916,70 €
	Spese generali 15%				137,51 €
	Totale parziale				1.054,21 €
	Utile impresa 10%				105,42 €
	Totale EURO				1.159,63 €
	arrotondamento				0,63 €
	Prezzo di applicazione EURO				1.159,00 €

GBL

AB
AB

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 21				
	Cestello per amplificatori di potenza (H3U)	cad.	1	110,00 €	110,00 €
	Totale parziale				110,00 €
	Sicurezza 3%				3,30 €
	Totale parziale				113,30 €
	Spese generali 15%				17,00 €
	Totale parziale				130,30 €
	Utile impresa 10%				13,03 €
	Totale EURO				143,32 €
	arrotondamento				0,32 €
	Prezzo di applicazione EURO				143,00 €

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 22				
	Modulo cieco per cestello di potenza PMS2001	cad.	1	19,00 €	19,00 €
	Totale parziale				19,00 €
	Sicurezza 3%				0,57 €
	Totale parziale				19,57 €
	Spese generali 15%				2,94 €
	Totale parziale				22,51 €
	Utile impresa 10%				2,25 €
	Totale EURO				24,76 €
	arrotondamento				0,76 €
	Prezzo di applicazione EURO				24,00 €

gBu

AB
3

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 23				
	Unità di carica SON 24V 12A MS150 Rack. Adatto per sistemi di emergenza vocale. Certificato EN54- 4:2008. Montaggio a Rack 2U	cad.	1	2.800,00 €	2.800,00 €
	Totale parziale				2.800,00 €
	Sicurezza 3%				84,00 €
	Totale parziale				2.884,00 €
	Spese generali 15%				432,60 €
	Totale parziale				3.316,60 €
	Utile impresa 10%				331,66 €
	Totale EURO				3.648,26 €
	arrotondamento				0,26 €
	Prezzo di applicazione EURO				3.648,00 €

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 24				
	Batterie al piombo VRLA, 12V/100A	cad.	1	475,00 €	475,00 €
	Totale parziale				475,00 €
	Sicurezza 3%				14,25 €
	Totale parziale				489,25 €
	Spese generali 15%				73,39 €
	Totale parziale				562,64 €
	Utile impresa 10%				56,26 €
	Totale EURO				618,90 €
	arrotondamento				0,90 €
	Prezzo di applicazione EURO				618,00 €

El Bol

AB
4

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 25				
	Presa multipla per distribuzione 220Vca (9prese)	cad.	1	96,00 €	96,00 €
	Totale parziale				96,00 €
	Sicurezza 3%				2,88 €
	Totale parziale				98,88 €
	Spese generali 15%				14,83 €
	Totale parziale				113,71 €
	Utile impresa 10%				11,37 €
	Totale EURO				125,08 €
	arrotondamento				0,08 €
	Prezzo di applicazione EURO			125,00 €	

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 26				
	Pannello cieco di chiusura (H 4U)	cad.	1	24,00 €	24,00 €
	Totale parziale				24,00 €
	Sicurezza 3%				0,72 €
	Totale parziale				24,72 €
	Spese generali 15%				3,71 €
	Totale parziale				28,43 €
	Utile impresa 10%				2,84 €
	Totale EURO				31,27 €
	arrotondamento				0,27 €
	Prezzo di applicazione EURO			31,00 €	

Wbl

AB 5

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 27				
	Pannello forato per aerazione (H 1U)	cad.	1	21,00 €	21,00 €
	Totale parziale				21,00 €
	Sicurezza 3%				0,63 €
	Totale parziale				21,63 €
	Spese generali 15%				3,24 €
	Totale parziale				24,87 €
	Utile impresa 10%				2,49 €
	Totale EURO				27,36 €
	arrotondamento				0,36 €
	Prezzo di applicazione EURO			27,00 €	

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 28				
	Pannello forato per aerazione (H 2U)	cad.	1	23,00 €	23,00 €
	Totale parziale				23,00 €
	Sicurezza 3%				0,69 €
	Totale parziale				23,69 €
	Spese generali 15%				3,55 €
	Totale parziale				27,24 €
	Utile impresa 10%				2,72 €
	Totale EURO				29,97 €
	arrotondamento				0,97 €
	Prezzo di applicazione EURO			29,00 €	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 29				
	Ingegneria, montaggio e cablaggio degli apparati. Collaudo rack in sede Paso. Manuali utente, disegni esecutivi, schemi di cablaggio. Imballo	cad.	1	12.300,00 €	12.300,00 €
	Totale parziale				12.300,00 €
	Sicurezza 3%				369,00 €
	Totale parziale				12.669,00 €
	Spese generali 15%				1.900,35 €
	Totale parziale				14.569,35 €
	Utile impresa 10%				1.456,94 €
	Totale EURO				16.026,29 €
	arrotondamento				0,29 €
	Prezzo di applicazione EURO				16.026,00 €

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIVE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 30				
	Console microfonica multizona digitale diagnosticata per VVFF. Display touch screen. Chiamate di emergenza e/o di servizio generali, di zona e/o gruppo di zone. Connettori Rj45 per collegamento tramite cavo CAT5e SFTP. Certificato EN54-16:2008 nr.0068-CPD-081/2011	cad.	1	1.360,00 €	1.360,00 €
	Totale parziale				1.360,00 €
	Sicurezza 3%				40,80 €
	Totale parziale				1.400,80 €
	Spese generali 15%				210,12 €
	Totale parziale				1.610,92 €
	Utile impresa 10%				161,09 €
	Totale EURO				1.772,01 €
	arrotondamento				0,01 €
	Prezzo di applicazione EURO				1.772,00 €

CB

CB
7

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 31				
	Microfono dinamico a stelo, spina XLR, sorvegliato per serie PMB132	cad.	1	90,00 €	90,00 €
	Totale parziale				90,00 €
	Sicurezza 3%				2,70 €
	Totale parziale				92,70 €
	Spese generali 15%				13,91 €
	Totale parziale				106,61 €
	Utile impresa 10%				10,66 €
	Totale EURO				117,27 €
	arrotondamento				0,27 €
	Prezzo di applicazione EURO				117,00 €

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 32				
	STARTUP	cad.	1	1.200,00 €	1.200,00 €
	Totale parziale				1.200,00 €
	Sicurezza 3%				36,00 €
	Totale parziale				1.236,00 €
	Spese generali 15%				185,40 €
	Totale parziale				1.421,40 €
	Utile impresa 10%				142,14 €
	Totale EURO				1.563,54 €
	arrotondamento				0,54 €
	Prezzo di applicazione EURO				1.563,00 €

702

AB
8

N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 33				
	Interruttore per alimentazione UTA con sgancio d'emergenza	cad.	1	465,00 €	465,00 €
	Totale parziale				465,00 €
	Sicurezza 3%				13,95 €
	Totale parziale				478,95 €
	Spese generali 15%				71,84 €
	Totale parziale				550,79 €
	Utile impresa 10%				55,08 €
	Totale EURO				605,87 €
	arrotondamento				0,87 €
	Prezzo di applicazione EURO				605,00 €


N	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi NP 34				
	Sacchetto intumescente 250x300x35, per il tamponamento al fuoco di varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione	cad.	1	32,00 €	32,00 €
	Totale parziale				32,00 €
	Sicurezza 3%				0,96 €
	Totale parziale				32,96 €
	Spese generali 15%				4,94 €
	Totale parziale				37,90 €
	Utile impresa 10%				3,79 €
	Totale EURO				41,69 €
	arrotondamento				0,87 €
	Prezzo di applicazione EURO				40,82 €

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



**ASL
TERAMO**

www.aslteramo.it

La Ditta
IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Barnabei

IMPIANTI ELETTRICI
TULLIO BONADUCE Srl
Via... 5 - Piano della Chiesa
64100 TERAMO
C.F. e P.I. 01745950673

Si Autorizza
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei

4 MAR 2022

SANITARIA
LOGS



AB

Handwritten initials or mark in the top right corner.

Comune di Atri
Provincia di Teramo

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI ADEG. ANTINCENDIO RELATIVI ALL'ART.2 comma c) DEL D.M. 19 MARZO 2015 AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREV. INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE - P.O. DI ATRI

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

Data, 14/03/2022


IL TECNICO
Geom. Antonio Barnabei
Antonio Barnabei

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	LAVORIA MISURA									
1 E.001.060.05 0.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata spessore da 10,1 a 15 cm Sommano m²	40,69	---	-40,69	9,96	405,27	---	405,27	-100,000	
2 E.001.100.22 0.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli Sommano m	---	---	---	0,81	---	---			
3 E.001.110.04 0.a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso. Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico Sommano kg	1'000,00	---	-1'000,00	0,32	320,00	---	320,00	-100,000	
4 E.001.120.03 0.a	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Sommano m²	2'000,00	241,50	-1'758,50	5,56	11'120,00	1'342,74	9'777,26	-87,925	
5 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Sommano m²	258,00	110,17	-147,83	15,86	4'091,88	1'747,30	2'344,58	-57,298	
6 E.001.160.02 0.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Sommano m²	300,16	165,46	-134,70	15,25	4'577,44	2'523,27	2'054,17	-44,876	
7 E.001.200.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. Sommano mc	92,74	---	-92,74	26,03	2'414,02	---	2'414,02	-100,000	
8 E.001.200.07 0.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico. Valutazione a volume Sommano mc	15,00	---	-15,00	33,76	506,40	---	506,40	-100,000	
9	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso									
	A RIPORTARE							17'821,70		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								17'821,70	
E.001.210.02 0.n	impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Sommano t	32,70	---	-32,70	18,99	620,97	---		620,97	-100,000
10 E.001.210.02 0.o	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno Sommano kg	5'810,00	---	-5'810,00	0,24	1'394,40	---		1'394,40	-100,000
11 E.001.210.02 0.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... penso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 03 . Plastica Sommano kg	2'000,00	---	-2'000,00	0,53	1'060,00	---		1'060,00	-100,000
12 E.005.040.03 0.b	Tramezzature in blocchi ad incastro di calcestruzzo di argilla espansa, densità 800 kg/m³, posati con idonea malta o con boiaccia di cemento, compreso pezzi speciali, sfridi e quant ... a perfetta regola d'arte: Pareti di spessore 10 cm, REI 180, trasmittanza termica 2,0 W/m² °K, isolamento acustico 46 dB Sommano m²	436,01	---	-436,01	36,72	16'010,29	---		16'010,29	-100,000
13 E.005.100.01 0.b	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata ... ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.- - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Sommano m²	---	486,04	486,04	63,75	---	30'985,05	30'985,05		
14 E.010.030.01 0.c	Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme UNI EN 548, fornito in rotoli, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 classe Cfls 1, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio: dello spessore di 3,2 mm Sommano m²	9,00	---	-9,00	37,30	335,70	---		335,70	-100,000
15 E.010.080.05 0.a	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: tinta unita e granigliato naturale Sommano m	1'885,87	---	-1'885,87	11,67	22'008,10	---		22'008,10	-100,000
16 E.017.040.02 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 , ... olabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm Sommano m²	---	97,75	97,75	34,73	---	3'394,86	3'394,86		
17 E.017.040.06 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, m ... iante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- Spessore 9,5 mm- pannelli a superficie non forata									
	A RIPORTARE							34'379,91	59'251,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							34'379,91	59'251,16	
	Sommano m²	---	232,50	232,50	46,59	---	10'832,18	10'832,18		
18 E.017.050.09 0.a	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre in rete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ m³, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120									
	Sommano m²	5'530,65	---	-5'530,65	34,39	190'199,05	---		190'199,05	-100,000
19 E.017.050.12 0.a	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60+180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti in acciaio zincato mediante viti in acciaio con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60									
	Sommano m²	145,65	---	-145,65	103,48	15'071,86	---		15'071,86	-100,000
20 E.018.040.01 0.c	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.000 x 2.000 mm									
	Sommano cad	---	---	---	432,55	---	---			
21 E.018.040.02 0.b	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... preso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.000 mm									
	Sommano cad	153,00	---	-153,00	483,92	74'039,76	---		74'039,76	-100,000
22 E.018.040.02 0.d	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.000 mm									
	Sommano cad	14,00	---	-14,00	591,09	8'275,26	---		8'275,26	-100,000
23 E.018.040.02 0.e	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm									
	Sommano cad	---	2,00	2,00	474,52	---	949,04	949,04		
24 E.018.040.02 0.g	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... o.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm									
	Sommano cad	---	55,00	55,00	527,75	---	29'026,25	29'026,25		
25 E.018.040.02	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... o.- REI 120,									
	A RIPORTARE							75'187,38	346'837,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							75'187,38	346'837,09	
0.h	per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Sommano cad	---	20,00	20,00	624,24	---	12'484,80	12'484,80		
26 E.018.040.03 0.g	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... reso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.800 x 2.000 mm Sommano cad	---	---	---	748,13	---	---			
27 E.018.040.04 0.c	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm Sommano cad	---	4,00	4,00	784,66	---	3'138,64	3'138,64		
28 E.018.040.04 0.o	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm Sommano cad	---	1,00	1,00	895,77	---	895,77	895,77		
29 E.018.040.13 0.a	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione antipanico a barra or ... cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna Sommano cad	1,00	4,00	3,00	167,57	167,57	670,28	502,71		300,000
30 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile Sommano m²	6'224,57	---	-6'224,57	7,03	43'758,73	---	43'758,73	-100,000	
31 EL.020.010.0 10.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza ... dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 25 Sommano m	---	1'004,00	1'004,00	3,09	---	3'102,36	3'102,36		
32 EL.020.010.0 10.d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza ... dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 32 Sommano m	---	290,00	290,00	3,70	---	1'073,00	1'073,00		
33	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene									
	A R I P O R T A R E							96'384,66	390'595,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							96'384,66	390'595,82	
EL.020.010.0 30.b	autoestinguente halogen free secondo la norma EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-2), (Colore: ... nto, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - Diametro mm 20 Sommano m	---	110,00	110,00	2,70	---	297,00	297,00		
34 EL.020.010.0 30.f	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - AUTOESTINGUENTE Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestingue ... nto, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - Diametro mm 50 Sommano m	90,00	---	-90,00	5,46	491,40	---		491,40	-100,000
35 EL.020.010.0 50.c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 25 Sommano m	2'450,00	---	-2'450,00	3,80	9'310,00	---		9'310,00	-100,000
36 EL.020.010.0 60.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 25 Sommano m	---	466,00	466,00	5,23	---	2'437,18	2'437,18		
37 EL.020.020.1 30.z35	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... e di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - elementi rettilinei con guide di aggancio mm 200x60 Sommano m	4'275,00	---	-4'275,00	36,66	156'721,50	---		156'721,50	-100,000
38 EL.030.010.0 30.a	Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e ter ... su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 2x1,5 mm² Sommano m	---	36'300,00	36'300,00	3,42	---	124'146,00	124'146,00		
39 EL.030.010.0 30.b	Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e ter ... su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 2x2,5 mm² Sommano m	8'800,00	---	-8'800,00	3,81	33'528,00	---		33'528,00	-100,000
40 EL.030.010.3 60.b	Cavo isolato con gomma FTG1M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / CEI ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Unipolare Cavo FTG1M1 - Sezione 1x2,5 mm² Sommano m									
	A RIPORTARE							223'264,84	590'646,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							223'264,84	590'646,72	
	Sommano m	17'740,00	---	-17'740,00	2,12	37'608,80	---		37'608,80	-100,000
41 EL.080.010.0 90.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto RIVELATORE OTTICO DI FUMO - completo di base di montaggio Sommano Cad	---	12,00	12,00	80,49	---	965,88	965,88		
42 EL.080.010.1 00.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO - completo di base di montaggio Sommano Cad	2'097,00	2'171,00	74,00	64,04	134'291,88	139'030,84	4'738,96		3,529
43 EL.080.010.1 00.b	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: RIVELATO ... DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm Sommano Cad	10,00	---	-10,00	247,47	2'474,70	---		2'474,70	-100,000
44 EL.080.010.1 60.a	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizion ... RE CONVENZIONALE DI GAS CON DUE SOGLIE DI INTERVENTO REGOLABILI SEPARATAMENTE - di metano o GPL, in contenitore plastico Sommano Cad	4,00	---	-4,00	238,15	952,60	---		952,60	-100,000
45 EL.080.010.1 80.b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE - per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 Sommano Cad	256,00	256,00	---	64,04	16'394,24	16'394,24		0,00	0,000
46 EL.080.010.1 90.a	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore Sommano Cad	769,00	836,00	67,00	28,62	22'008,78	23'926,32	1'917,54		8,713
47 EL.080.010.2 00.c	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m Sommano Cad	256,00	258,00	2,00	230,40	58'982,40	59'443,20	460,80		0,781
48 EL.080.010.2 10.b	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: FERMO ELETTROMAGNETICO PER PORTE TAGLIAFUOCO - con corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio Sommano Cad	147,00	76,00	-71,00	89,98	13'227,06	6'838,48		6'388,58	-48,299
49 EL.085.010.0 50.b	Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguento, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ... rio per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. DIFFUSORE AUDIO - da interno pot. 6/10W a									
	A R I P O R T A R E							231'348,02	638'071,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							231'348,02	638'071,40	
	plafone. Sommano Cad	473,00	500,00	27,00	116,55	55'128,15	58'275,00	3'146,85		5,708
50 EL.085.010.0 90.a	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di a ... ra finita, ed a perfetta regola d'arte. ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI - Fino a 6 unità con profondità 400mm. Sommano Cad	1,00	---	-1,00	283,05	283,05	---		283,05	-100,000
51 EL.80.10.100 .b	RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER IMPIANTI ANALOGICI AD INDIRIZZAMENTO - per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm Sommano Cad	---	20,00	20,00	247,47	---	4'949,40	4'949,40		
52 FP 01	Realizzazione in opera di struttura in ferro per il posizionamento e la messa in funzione di amplificatore per diffusione sonora 530x605x800 mm verniciato Sommano a corpo	---	1,00	1,00	600,00	---	600,00	600,00		
53 FP 02	Compenso per sistemazione mazzette porte in muratura su sostituzine porte di compartimentazione, mediante il rifacimento di intonaco, posizionamento di paraspigoli, stuccatura e quant'altro necessario per dare l'opera finita Sommano cadauno	---	38,00	38,00	400,00	---	15'200,00	15'200,00		
54 FP 03	Realizzazione in opera di strutture con scatolari in ferro per l'ancoraggio di porte REI su pareti in cartongesso, compreso di saldatura di travi, piastre di ancoraggio ai solai, tasselli di ancoraggio e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera. Sommano cadauno	---	45,00	45,00	800,00	---	36'000,00	36'000,00		
55 FP 04	Sistemazione di pavimentazioni in PVC, gomma, gres, ceramica, ecc., nelle aperture esistenti dove viene sostituito l'infisso con porta di compartimentazione, mediante la realizzazione di rappezze di pavimenti e massetti con materiale simle a quello esistente Sommano cadauno	---	36,00	36,00	350,00	---	12'600,00	12'600,00		
56 FP 05	Protezione antincendio EI120 in accordo alla EN 1364-1 di tramezzatura in laterizio forato di spessore minimo 80 mm non intonacato e protetto sul lato esposto al fuoco attraverso r ... avere una durabilità di non meno di 25 anni, per applicazioni tipo Z2 e Y, in accordo alla EAD (in fase di emissione). Sommano m2	---	1'435,82	1'435,82	95,00	---	136'402,90	136'402,90		
57 FP 06	Fornitura e posa in opera di controsoffitto indipendente ispezionabile EI 120 per protezione al fuoco dal basso, testato in accordo alla norma EN 1364-2; costituito da lastre in Si ... dio EI 120, di attraversamenti, copri plafoniere ad incasso e accessori in genere solo se già previsti in fase di prova Sommano m2	---	174,56	174,56	260,00	---	45'385,60	45'385,60		
	A R I P O R T A R E							485'632,77	638'354,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							485'632,77	638'354,45	
58 FP 07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA IN ALLUMINIO satinato anodizzato naturale, con telaio ad imbottito telescopico per muri di spessore mm. 105/130; anta sp. mm.45, tamponata ... dello spessore mm.35 Abet Laminati colore n°406 ; completa di accessori, serratura e maniglia interna/esterna standard. Sommano cadauno	---	4,00	4,00	1'084,00	---	4'336,00	4'336,00		
59 FP 08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI scatola antincendio per protezione di corpi illuminanti realizzata con lastre in PROMATECT®-EI120 di spessore 50 mm, applicabile all'interno di controsoffitti collaboranti al requisiti REI in grado di conferire una resistenza al fuoco per 120'. Sommano cadauno	---	16,00	16,00	146,00	---	2'336,00	2'336,00		
60 FP 09	Fornitura e posa di guaine intumescenti AF JUNCTION BOX/AF E-BOX, costituite da guaina intumescente Firefill 50/100, pretagliata nelle dimensioni opportune, per la protezione EI 120 a parete di scatole di derivazione. Sommano cadauno	---	57,00	57,00	43,00	---	2'451,00	2'451,00		
61 FP 10	Fornitura e posa di guaine intumescenti AF JUNCTION BOX/AF E-BOX, costituite da guaina intumescente Firefill 50/100, pretagliata nelle dimensioni opportune, per la protezione EI 120 a parete di scatole frutto. Sommano cadauno	---	88,00	88,00	13,00	---	1'144,00	1'144,00		
62 IM.240.010.5 10.d	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72 °C, munita di marcatura CE confor ... randa di riferimento). SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX MM 500 REI 120 - Da 20,0 a 30,0 dm² (600 x 400) Sommano dm²	58,00	---	-58,00	23,76	1'378,08	---	1'378,08	-100,000	
63 IM.240.010.5 40.d	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO COSTITUITI DA FUSIBILI DI RICAMBIO - Servomotore di riarmo automatico e micro Sommano cad	5,00	---	-5,00	600,96	3'004,80	---	3'004,80	-100,000	
64 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione incendio di segnalazione autonomatica del tipo ad indirizzo individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indir ... nti ed uscenti, la configurazione dei punti controllati, quant'altro per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	8'334,31	8'334,31	8'334,31			
65 N.P. 05	Fornitura e posa in opera di modulo 1 ingresso per contatti NO/NC, libero da potenziale, controllata per apertura linea e corto circuito. Per il riconoscimento degli stati tecnici (... zione, aria condizionata, ecc. Alimentato da loop C-NET. Alimentazione aggiuntiva 24VDC per modalità uscita controllata. Sommano cadauno	1,00	20,00	19,00	179,79	179,79	3'595,80	3'416,01	1900,000	
66 N.P. 21	Cestello per amplificatori di potenza Sommano Cad	---	10,00	10,00	143,00	---	1'430,00	1'430,00		
67	Modulo cieco per cestello di potenza PMS2001									
	A R I P O R T A R E							500'745,78	642'737,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							500'745,78	642'737,33	
N.P. 22	Sommano Cad	---	4,00	4,00	24,00	---	96,00	96,00		
68 N.P. 23	Unità di carica SON 24V 12A MS150 Rack. Adatto per sistemi di emergenza vocale. Certificato EN54-4:2008. Montaggio a rack 2U Sommano Cad	---	2,00	2,00	3'648,00	---	7'296,00	7'296,00		
69 N.P. 24	Batterie al piombo VRLA, 12V/100A Sommano Cad	---	8,00	8,00	618,00	---	4'944,00	4'944,00		
70 N.P. 26	Pannello cieco di chiusura (H 4U) Sommano Cad	---	6,00	6,00	31,00	---	186,00	186,00		
71 N.P. 27	Pannello forato per aerazione (H 1U) Sommano Cad	---	10,00	10,00	27,00	---	270,00	270,00		
72 N.P. 28	Pannello forato per aerazione (H 2U) Sommano Cad	---	2,00	2,00	29,00	---	58,00	58,00		
73 N.P. 29	Ingegneria, montaggio e cablaggio degli apparati. Collaudo rack in sede Paso. Manuali utente, disegni esecutivi, schemi di cablaggio. Imballo Sommano Cad	---	1,00	1,00	16'026,00	---	16'026,00	16'026,00		
74 N.P. 30	Console microfonica multizona digitale diagnosticata per VVFF. Display touch screen. Chimate di emergenza e/o di servizio generali, di zona e/o gruppo di zone. Connettori Rj45 per collegamento tramite cavo CAT5e SFTP. Certificato EN54-16:2008 nr.0068-CPD-081/2011 Sommano Cad	---	1,00	1,00	1'772,00	---	1'772,00	1'772,00		
75 N.P. 31	Microfono dinamico a stelo, spina XLR, sorvegliato per serie PMB132 Sommano Cad	---	1,00	1,00	117,00	---	117,00	117,00		
76 N.P. 32	STARTUP Sommano Cad	---	1,00	1,00	1'563,00	---	1'563,00	1'563,00		
77 N.P.02	Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo-acido 12V 17Ah VDS del tipo sigillato, ricaricabile per alimentazione di emergenza Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	171,96	171,96	---		171,96	-100,000
78 N.P.03	Fornitura e posa in opera di batteria 12V, 25Ah a servizio della centrale antincendio Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	121,99	121,99	---		121,99	-100,000
79 N.P.04	Fornitura e posa in opera di alimentatore 24 VDC 5,3A EN 54-4 EN 12101-10 Sommano cadauno	1,00	5,00	4,00	577,63	577,63	2'888,15	2'310,52		400,000
80 N.P.06	Fornitura e posa in opera di sistema di centralizzazione, supervisione e controllo integrato di allarmi. Centrantralizza i sistemi standard di antincendio, rilevazione intrusione, ... h'esso compreso nella									
	A R I P O R T A R E							535'384,30	643'031,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							535'384,30	643'031,28	
	fornitura e preconfigurato, completo di tastiera, mouse, schermo PC Led Full Hd 27", accessori. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	21'437,56	21'437,56	21'437,56			
81 N.P.07	Fornitura e posa in opera di sistema di amplificatore di potenza multizona da 120W, in proprio alloggiamento e completo di caricabatterie da collegare ad impianto esistente. Certificazione EN 54-16 Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	577,38	577,38	---	577,38	-100,000	
82 N.P.08	Onere per l'ampliamento della centrale di diffusione sonora esistente per impianto EVAC. La voce comprende la fornitura e posa in opera di schede di espansione, impianto amplificat ... ficazione intero impianto e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola dell'arte. Sommano cadauno	2,00	---	-2,00	7'005,81	14'011,62	---	14'011,62	-100,000	
83 N.P.09	Fornitura e posa in opera di sistema di amplificatore di potenza multizona da 240W, in proprio alloggiamento e completo di caricabatterie da collegare ad impianto esistente. Certificazione EN 54-16 Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	826,15	826,15	---	826,15	-100,000	
84 N.P.16	FPO di Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), per la messa in sicurezza dei solai misti in laterocemento, a maglia princi ... pto di collegamenti a vite a solaio e su parete verticale il tutto secondo le indicazioni di posa impartite dalla D.L. Sommano m2	---	70,25	70,25	55,00	---	3'863,75	3'863,75		
85 N.P.17	Porta cieca posteriore con serratura (H42U) Sommano Cad	---	2,00	2,00	280,00	---	560,00	560,00		
86 N.P.18	Controller EN-54-16 per sistema PA8500-VES con funzione di supervisione nel completo rispetto degli standard di sicurezza vigenti nei sistemi d'emergenza vocale. Sistema di diffusi ... ica e segnalazione dei vari guasti. Montaggio a rack19" (altezza 2 unità). Certificato EN54-16:2008 nr.0068-CPR-082/2013 Sommano Cad	---	6,00	6,00	2'280,00	---	13'680,00	13'680,00		
87 N.P.19	Amplificatore modulare da 250W serie PMD in classe D, completo di scheda di diagnostica con doppio circuito d'uscita (A e B). Potenza di uscita nominale@230 VAC 250 W RMS, uscita l ... ie PMD per ogni PMS2001. Dimensioni (W x H x D) 100x130x395 mm. Peso 9 Kg. Certificato EN54-16:2008 nr.0068-CPR-082/2013 Sommano Cad	---	30,00	30,00	1'159,00	---	34'770,00	34'770,00		
88 N.P.20	Amplificatore modulare da 250W serie PMD in classe D, completo di scheda di diagnostica con doppio circuito d'uscita (A e B). Potenza di uscita nominale @230 VAC 250W RMS, uscita l ... 130x395 mm. Peso 9Kg Certificato EN54-16:2008 nr. 0068-CPR-082/2013- AMPLIFICATORE DI BACK UP CON CHANGE OVER AUTOMATICO Sommano Cad	---	6,00	6,00	1'159,00	---	6'954,00	6'954,00		
	A RIPORTARE							595'212,05	658'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							595'212,05	658'446,43	
89 N.P.33	Interruttore per alimentazione UTA con sgancio d'emergenza Sommano Cad	---	10,00	10,00	605,00	---	6'050,00	6'050,00		
90 N.P.34	Sacchetto intumescente 250x300x35, per il tamponamento al fuoco di varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione Sommano Cad	---	80,00	80,00	40,82	---	3'265,60	3'265,60		
91 NP 10	FPO corpo illuminante LED 60x60 su contrsoffitto tipo 842 LED Panel - UGR<19. Apparecchio avente le seguenti caratteristiche: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, d ... asso solo in appoggio sui traversini, prodotto conforme alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP20 Sommano Cad	---	36,00	36,00	165,00	---	5'940,00	5'940,00		
92 NP 11	Sportello chiusura pulsanti di emergenza realizzato in materiale plastico Sommano Cad	---	226,00	226,00	3,21	---	725,46	725,46		
93 NP 12	FPO corpo illuminante LED 20x20 da parete. Apparecchio avente le seguenti caratteristiche: corpo in PVC, diffusore in tecnopolimero oparle, prodotto conforme alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP55 Sommano Cad	---	10,00	10,00	65,38	---	653,80	653,80		
94 NP 13	Fornitura e posa in opera di griglia antifuoco AF FIREGRILLE 300x300x100 mm costituita da involucro in lamiera d'acciaio, contenente strisce di materiale intumescente fissate su me ... lia fitta. Il tutto per ottenere una protezione in classe EI 120 di aperture atte alla ventilazione naturale dei locali. Sommano Cad	---	2,00	2,00	417,80	---	835,60	835,60		
95 NP 14	Grata per chiusura 120x60 cm Sommano Cad	---	3,00	3,00	310,00	---	930,00	930,00		
96 NP 15	Formazione di veletta in lastra di cartongesso opportunamente sagomate o in pannelli di gesso 60x60 su struttura predisposta, e compreso l'onere del raccordo con le pareti, del rac ... dei parasigoli, della finiture dei giunti con nastro di carta microforata con stucco di fugatura e stucco di finitura. Sommano m	---	10,70	10,70	65,00	---	695,50	695,50		
97 NP.035.01.0 05.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello Sommano ora	---	255,00	255,00	24,39	---	6'219,45	6'219,45		
98 NP.036.01.0 05.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Sommano ora	---	120,00	120,00	29,18	---	3'501,60	3'501,60		
99 NP.37E.001. 060.060.a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Rimozione di tramezzature in cartongesso Sommano m²	---	81,00	81,00	7,72	---	625,32	625,32		
	A R I P O R T A R E							624'654,38	658'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							624'654,38	658'446,43	
100 NP.38E.001. 080.010.a	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- di muratura di tufo Sommano mc	---	27,51	27,51	251,06	---	6'906,66	6'906,66		
101 NP.EL.010.0 10.040.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di anal ... oro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di comando (INTERRUTTORE) Sommano Cad	---	89,00	89,00	39,14	---	3'483,46	3'483,46		
102 NP.EL.010.0 10.060.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la ... o occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in tubazione o canale in PVC. Sommano Cad	---	197,00	197,00	11,29	---	2'224,13	2'224,13		
103 NP.EL.010.0 20.040.a	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vist ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL Sommano Cad	---	77,00	77,00	37,69	---	2'902,13	2'902,13		
104 NP.EL.010.0 40.010.b	F.P.O. di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat. 5e Sommano Cad	---	4,00	4,00	41,02	---	164,08	164,08		
105 NP.EL.010.0 40.110.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo derivata Sommano Cad	---	9,00	9,00	37,27	---	335,43	335,43		
106 NP.EL.010.0 40.206.b	Fornitura e posa in opera di componenti per la distribuzione del segnale SAT TV. I componenti saranno in contenitore metallico completamente schermato compreso i collegamenti e qua ... a perfetta regola d'arte. COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SAGNALE TV E SAT - Partitore di segnale PP - 2 o 3 USCITE Sommano Cad	---	3,00	3,00	21,53	---	64,59	64,59		
107 NP.EL.020.0 10.060.a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Sommano Cad	---				---				
	A R I P O R T A R E							640'734,86	658'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							640'734,86	658'446,43	
108	Diametro mm 16 Sommano m	---	49,00	49,00	4,59	---	224,91	224,91		
NP.EL.020.0 10.060.b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 20									
109	Sommano m	---	127,00	127,00	4,49	---	570,23	570,23		
NP.EL.020.0 10.060.d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO - Diametro mm 32									
110	Sommano m	---	237,00	237,00	5,64	---	1'336,68	1'336,68		
NP.EL.020.0 10.110.h	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda t ... ti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 25									
111	Sommano m	---	26,00	26,00	4,79	---	124,54	124,54		
NP.EL.020.0 20.030.a	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 100x100x50									
112	Sommano Cad	---	1'531,00	1'531,00	6,15	---	9'415,65	9'415,65		
NP.EL.020.0 20.030.c	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 160x110x70									
113	Sommano Cad	---	38,00	38,00	7,08	---	269,04	269,04		
NP.EL.020.0 20.030.f	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ... Itro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 400x340x140									
114	Sommano Cad	---	22,00	22,00	24,00	---	528,00	528,00		
NP.EL.020.0 20.060.d	Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo p ... o dei carichi sopportabili. PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200									
	A R I P O R T A R E							798'154,49	658'446,43	


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
RIPORTO								798'154,49	658'446,43	
115 NP.EL.020.0 20.061.d	CANALE METALLICO ZINCATO realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; ... rre per dare il lavoro finito. CANALE IN ACCIAIO ZINCATO - elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200 Sommano m	---	228,50	228,50	38,17	---	8'721,85	8'721,85		
116 NP.EL.020.0 20.062.d	Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sost ... onto dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200 Sommano Cad	---	23,00	23,00	37,37	---	859,51	859,51		
117 NP.EL.020.0 20.063.d	Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sost ... richi sopportabili. ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - curve in salita o discesa larghezza minima assimilabile a mm 200 Sommano Cad	---	15,00	15,00	38,87	---	583,05	583,05		
118 NP.EL.020.0 20.064.d	Accessori per Passerella portacavi asolata o Canale non forato in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sost ... nto dei carichi sopportabili. ACCESSORI PER PASSERELLA O CANALE - derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200 Sommano Cad	---	2,00	2,00	48,84	---	97,68	97,68		
119 NP.EL.020.0 20.130.a	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... oro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - elemento rettilineo mm 60x40 Sommano m	---	105,00	105,00	14,10	---	1'480,50	1'480,50		
120 NP.EL.020.0 20.130.h	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... ro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - elemento rettilineo mm 120x60 Sommano m	---	98,00	98,00	24,26	---	2'377,48	2'377,48		
121 NP.EL.020.0 20.140.h	MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E AUTOESTINGUENTE con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. MINICANALE IN MATERIALE PLASTICO - 60x17 mm con due setti separatori Sommano m	---	1'668,50	1'668,50	11,15	---	18'603,78	18'603,78		
122 NP.EL.030.0 10.090.a	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OMI , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... lazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FG7 OMI - A RIPO RTARE							830'878,34	658'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							830'878,34	658'446,43	
123	Sezione 2x1,5 mm ² Sommano m	---	108,00	108,00	2,50	---	270,00	270,00		
NP.EL.030.0 10.100.a	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 3x1,5 mm ²									
124	Sommano m	---	647,00	647,00	3,23	---	2'089,81	2'089,81		
NP.EL.030.0 10.100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 3x2,5 mm ²									
125	Sommano m	---	314,00	314,00	4,21	---	1'321,94	1'321,94		
NP.EL.030.0 10.100.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di ... llazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Tripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 3x4 mm ²									
126	Sommano m	---	110,00	110,00	4,88	---	536,80	536,80		
NP.EL.030.0 10.370.a	Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x1,5 mm ²									
127	Sommano m	---	12'613,00	12'613,00	3,28	---	41'370,64	41'370,64		
NP.EL.030.0 10.370.b	Cavo isolato con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, RESISTENTE AL FUOCO SECONDO CEI 20-45 / IEC 331 / ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l'attestazione. Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm ²									
128	Sommano m	---	2'460,00	2'460,00	3,78	---	9'298,80	9'298,80		
NP.EL.030.0 20.080.a	Fornitura e posa in opera di cavo del tipo coassiale schermato per antenna con conduttore di rame elettrolitico rigido e schermatura in nastro di alluminio o treccia di rame stagna ... ni e l'attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavo del tipo coassiale schermato per antenna 75 OHM									
129	Sommano m	---	90,00	90,00	2,67	---	240,30	240,30		
NP.EL.060.0 10.020.c	PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente co ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada tipo SL o PL									
130	Sommano Cad	---	24,00	24,00	63,03	---	1'512,72	1'512,72		
	A R I P O R T A R E							887'519,35	658'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							887'519,35	658'446,43	
NP.EL.060.0 10.030.a	rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 2x58W Sommano Cad	---	14,00	14,00	143,99	---	2'015,86	2'015,86		
131 NP.EL.060.0 10.030.b	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 2x36W Sommano Cad	---	17,00	17,00	129,95	---	2'209,15	2'209,15		
132 NP.EL.060.0 10.030.c	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 2x18W Sommano Cad	---	1,00	1,00	82,30	---	82,30	82,30		
133 NP.EL.060.0 10.140.a	FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. ... per dare il lavoro finito. FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27 - faretto con lampada Sommano Cad	---	16,00	16,00	39,15	---	626,40	626,40		
134 NP.EL.060.0 10.140.b	FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. ... o finito. FARETTO AD INCASSO per lampada a 230V ad incandescenza con attacco E27 - incremento per foro su controsoffitto Sommano Cad	---	16,00	16,00	10,40	---	166,40	166,40		
135 NP.EL.060.0 10.210.d	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PLAFONIERA DI EMERGENZA IP55 - 1x24W (solo emergenza) Sommano Cad	---	14,00	14,00	172,99	---	2'421,86	2'421,86		
136 NP.EL.85.10. 908	Armadio rack 42 U (LxHXP:52,5X192X65 cm) Sommano Cad	---	2,00	2,00	1'433,32	---	2'866,64	2'866,64		
137 NP42.E.010. 080.080.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 Sommano m	---	648,70	648,70	13,07	---	8'478,51	8'478,51		
138 NP43.E.017. 050.110.a	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti ... di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm- Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 Sommano m	---	648,70	648,70	13,07	---	8'478,51	8'478,51		
	A R I P O R T A R E							906'386,47	658'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							906'386,47	658'446,43	
	Sommano m²	---	321,53	321,53	90,54	---	29'111,33	29'111,33		
139 NP44.E.017. 050.120.b	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dri ... o mediante viti in acciaio- con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120									
	Sommano m²	---	65,80	65,80	128,04	---	8'425,03	8'425,03		
140 NP45.E.018. 040.020.f	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... ico.- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm									
	Sommano cad	---	2,00	2,00	502,24	---	1'004,48	1'004,48		
141 NP46.E.018. 040.040.k	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm									
	Sommano cad	---	1,00	1,00	825,03	---	825,03	825,03		
142 NP47.E.018. 040.040.l	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... - REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm									
	Sommano cad	---	2,00	2,00	846,65	---	1'693,30	1'693,30		
143 NP48.E.019. 100.030.a	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro in opera, compreso ferramenta- Per infissi in alluminio									
	Sommano cad	---	63,00	63,00	44,72	---	2'817,36	2'817,36		
144 NP49.E.021. 010.010.a	Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura									
	Sommano m²	---	171,00	171,00	1,93	---	330,03	330,03		
145 NP5.EL.010. 010.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguento; la tubazione rigida o canaletta di anal ... DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice)									
	Sommano Cad	---	4,00	4,00	31,14	---	124,56	124,56		
146 NP50.E.021. 010.030.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pannello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio									
	Sommano m²	---	3'436,07	3'436,07	3,91	---	13'435,03	13'435,03		
147	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con									
	A R I P O R T A R E							964'152,62	658'446,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							964'152,62	658'446,43	
NP52.E.021. 020.060.b	rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato Sommano m²	---	3'525,07	3'525,07	12,97	---	45'720,15	45'720,15		
148 NPEL.020.02 0.130.z01	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... nito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - angolo interno o esterno mm 120x60 Sommano Cad	---	12,00	12,00	14,67	---	176,04	176,04		
149 NPEL.020.02 0.130.z17	CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e po ... to. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: CANALE MULTIFUNZIONALE - angolo piano o derivazione mm 120x60 Sommano Cad	---	5,00	5,00	16,56	---	82,80	82,80		
150 R.010.010.01 0.a	Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: confinamento statico degli ambienti di lavoro Sommano m²	320,00	370,00	50,00	26,06	8'339,20	9'642,20	1'303,00		15,625
151 R.030.070.21 0.a	Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi ... rfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- Ripresa di intonaci civili interni Sommano m²	---	22,00	22,00	42,20	---	928,40	928,40		
152 S.001.030.10 0.b	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe cra ... rubinetto idrante in ottone UNI 5705;- c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.- Fornita UNI 45 e manichetta da m 20 Sommano cad	---	1,00	1,00	144,79	---	144,79	144,79		
	A R I P O R T A R E									



Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dirigente Responsabile FFIng. Roberto Breda ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

ENTE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
(Provincia di TERAMO)

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI.

CIG:7668127295 – CUP: G62C18000080005 – RDO MEPA NR. 2140487

DITTA: IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede legale in Piano della Lenta, Via D'Antonio n°5 Teramo (TE), **P.I. 01745950673**

Deliberazione n.1562 del 05 OTTOBRE 2018 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento all'è norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Deliberazione n.580 del 04 APRILE 2019 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

DLL/20
ORDINE DI SERVIZIO n°01

Il sottoscritto direttore dei lavori in epigrafe

ORDINA

Alla suddetta impresa di eseguire i lavori di:

1. Opere di facchinaggio all'interno dei Depositi, inerente lavorazioni di smontaggio scaffali, delocalizzazione di materiale, ciò al fine di poter effettuare le lavorazioni di placcaggio REI e con successivo ripristino di quanto originariamente depositatovi. Voce "Elenco Prezzi Allegato n°01 e n°02;
2. Realizzazioni presso i depositi, di controsoffitti REI120, il tutto come da Voci "Elenco Prezzi Allegato n°05 e n°46;

3. Installazione di dispositivi punti luce e di comando, incrementi, punti presa, plafoniera, ecc. oltre a tutto quanto occorre per dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. [Vedi voci "Elenco Prezzi Allegato da n°14 a 40];
4. Realizzazione di opere edili connesse all'esigenza di compartimentazione dei depositi. [Vedi voci "Elenco Prezzi Allegato da n°03 a 04 – da n°06 a 13, da n°41 a 52].


Tutto quanto sopra elencato, l'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella presente Ordine di Servizio e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori variativi e le relative nuove categorie contemplate in detto documento, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto.

Inoltre tali lavorazioni saranno eseguite secondo le direttive della direzione dei lavori entro i termini di cui al contratto originario e successive concessioni di proroga ai prezzi elencati e sottoscritti tra le parti nell'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi.


Si prega di restituire la copia allegata al presente ordine di servizio per ricevuta.

Teramo, 03/03/2020

L'IMPRESA
(Impianti Elettrici Tullio Bonaduce Srl)


IMPRESA ELETTRICI
TULLIO BONADUCE SRL
Via S. Felice, 5 - Piano della Lettera
66100 TERAMO
C.F. 01125000678



LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Antonio Barnabei)


VISTO

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Antonio Barnabei)





**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dirigente Responsabile FFIng. Roberto Breda ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

ENTE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO

(Provincia di TERAMO)

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI.

CIG:7668127295 – CUP: G62C18000080005 – RDO MEPA NR. 2140487

DITTA: IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede legale in Piano della Lenta, Via D'Antonio n°5 Teramo (TE), P.I. 01745950673

Deliberazione n.1562 del 05 OTTOBRE 2018 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Deliberazione n.580 del 04 APRILE 2019 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

DLL/20

ORDINE DI SERVIZIO n°02

Il sottoscritto direttore dei lavori in epigrafe

ORDINA

Alla suddetta impresa di eseguire i lavori di:

1. Opere di ristrutturazione edile ed impiantistica nel reparto di Pediatria con messa in sicurezza solai, nuovo controsoffitto con corpi illuminanti a led;
2. Installazione in muri tagliafuoco di serrande meccaniche di compartimentazione;
3. Installazione di corpi illuminanti a led e revisione degli impianti elettrici della Pediatria e del seminterrato locali archivi;

Tutto quanto sopra elencato, l'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nel presente Ordine di Servizio e si impegna ad eseguire, senza alcuna

AZIENDA UNITA' LOCALE SANITARIA 4 TERAMO
Circ.ne Ragusa, 1 - 64100 Teramo - ☎ 0861/420204-203 - 📠 0861/241213 - C.F. 00115590671
P.E.C. aslteramo@raccomandata.eu

eccezione di sorta, i lavori variativi e le relative nuove categorie contemplate in detto documento, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto.

Inoltre tali lavorazioni saranno eseguite secondo le direttive della direzione dei lavori entro i termini di cui al contratto originario e successive concessioni di proroga ai prezzi elencati e sottoscritti tra le parti nell'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi.

Si prega di restituire la copia allegata al presente ordine di servizio per ricevuta.

Teramo, 14/01/2021

L'IMPRESA
(Impianti Elettrici Tullio Bonaduce Srl)

IMPIANTI ELETTRICI
TULLIO BONADUCE Srl
Via D'Antonio, 5 - Piano della Lancia
64100 TERAMO
G.F. e P.I. 01745950678

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Antonio Barnabei)



VISTO

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Antonio Barnabei)





Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

ENTE APPALTANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
(Provincia di TERAMO)

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI.

CIG:7668127295 – CUP: G62C18000080005 – RDO MEPA NR. 2140487

DITTA: IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede legale in Piano della Lenta, Via D'Antonio n°5 Teramo (TE), **P.I. 01745950673**

Deliberazione n.1562 del 05 OTTOBRE 2018 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Deliberazione n.580 del 04 APRILE 2019 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

DLL/20
ORDINE DI SERVIZIO n°03

Il sottoscritto direttore dei lavori in epigrafe

ORDINA

alla suddetta impresa di eseguire i lavori di:

- 1. Opere di realizzazione impianto di evacuazione sonora secondo le caratteristiche previste dalle ultime revisioni delle norme vigenti (UNI 9795 – UNI 54-16/23/24 – UNI 11744 – UNI ISO 7240-19).

Tutto quanto sopra elencato, l'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nel presente Ordine di Servizio e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori variativi e le relative nuove categorie contemplate in detto documento, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto.

Inoltre tali lavorazioni saranno eseguite secondo le direttive della direzione dei lavori entro i termini di cui al contratto originario e successive concessioni di proroga ai prezzi elencati e sottoscritti tra le parti nell'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi.


Si prega di restituire la copia allegata al presente ordine di servizio per ricevuta.

Teramo, 05/07/2021

L'IMPRESA
(Impianti Elettrici Tullio Bonaduce Srl)

IMPRESA ELETTRICI
TULLIO BONADUCE/SH
Via D. Antonio, 5 - Piano della Chiesa
64100 TERAMO
C.F. e P.I. 0745950673

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Antonio Barnabei)



VISTO

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Antonio Barnabei)



Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO
C.ne Ragusa 1, 64100 Teramo

**OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI.**
CIG:7668127295 – CUP: G62C18000080005 – RDO MEPA NR. 2140487

DITTA: IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE SRL con sede legale in Piano della
Lenta, Via D'Antonio n°5Teramo (TE), **P.I. 01745950673**

Deliberazione n.1562 del 05 OTTOBRE 2018 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

Deliberazione n.580 del 04 APRILE 2019 – D.M. 19 MARZO 2015. Lavori di adeguamento
alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Atri

GIUSTIFICAZIONI MOTIVAZIONI
REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

La presente Relazione viene redatta allo scopo di ricostruire e illustrare tutto l'iter dell'appalto relativo ai Lavori di Adeguamento alle Norme di Prevenzione Incendi del P.O. di Atri.

PREMESSO:

- Con **Deliberazione n. 1392 del 17/10/2017**, della Direzione Generale, codesta U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni è stata incaricata per la redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo a Lavori di Adeguamento alle Norme di Prevenzione Incendi P.O. di Atri;
- Con **Deliberazione n. 1562 del 05/10/2018**, della Direzione Generale, è stato approvato il Progetto in argomento, lo stesso prevede un impegno di spesa complessivo pari ad €. **1.295.766,00** di cui €. **995.977,26** per Lavori ed €. **299.789,16** per Somme a Disposizione;
- Con **Deliberazione n. 580 del 04/04/2019**, della Direzione Generale, i lavori predetti sono stati affidati alla ditta **Impianti Elettrici Tullio Bonaduce Srl**, che in sede di gara ha offerto un ribasso d'asta pari al **35,545%**, aggiudicandosi le opere per un importo pari ad €. **641.360,97** compreso Oneri per la Sicurezza che, aggiunto all'importo contenuto nelle Somme a Disposizione pari ad €. **654.405,45**, ripropone in modo invariato l'ammontare complessivo di €. **1.295.766,00**;
- La Consegna dei lavori all'impresa è avvenuta in data 19/06/2019;

VISTO:

- La necessità di dover definire nuove situazioni che si sono venute a creare, in corso d'opera, per affrontare l'emergenza pandemica Covid-19, per ottemperare alle esigenze di dettaglio delle intervenute Norme di Settore in materia di antincendio e sicurezza impiantistica nonché per la predisposizione di ulteriori nuove Aree;
- Le richieste manifestate dalla Direzione Sanitaria di Presidio e avvalorate dalla Direzione Sanitaria Aziendale;

CONSIDERATO:

- L'Art. 106 comma 1 lett. b) punti 1 e 2 e lett. c) punto 1 del D.lgs. n. 50/2016;
- Che le opere realizzate e da realizzare, previste nella Perizia di Variante, sono propedeutiche al superamento del *Secondo Step* di cui al D.M. 19 Marzo 2015 Art. 2 comma 1 lettera c), da presentare al termine dei lavori con SCIA ai fini della Sicurezza Antincendio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

Alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione dei 3 Ordini di Servizio emessi, nei confronti della Ditta, affinché la stessa ottemperasse a realizzare quanto richiesto, si riportano gli elenchi delle lavorazioni eseguite e da eseguire.

ELENCO LAVORAZIONI ESEGUITE:

POLIAMBULATORIO (Interventi non previsti nel Progetto Originario)

- Gli interventi presso la Palazzina destinata a Poliambulatorio consistono nell'aver dovuto realizzare, ex novo, l'impianto di evacuazione sonora, la compartimentazione del Corpo Scala e la compartimentazione dell'Ingresso Principale all'Edificio. Tali lavori si sono resi necessari ai fini del rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del Certificato di Prevenzione Incendi (finalmente ottenuto) e soprattutto per rendere idoneo l'edificio ad ospitare tutti i Servizi precedentemente ubicati nel DSB di Via Finocchi, che nel frattempo è stato chiuso.
Importo Intervento €. 30.000,00.

OSPEDALE (Interventi non previsti nel Progetto Originario)

- Realizzazione di nuova Controsoffittatura con Pannelli di Fibra Minerale e velette di chiusura in cartongesso nel Reparto di Pediatria posto al Primo Piano Corpo C. L'intervento si è reso necessario in quanto per posizionare i rilevatori antincendio sull'intradosso del solaio di copertura del piano, bisognava smontare il controsoffitto esistente in doghe metalliche che una volta tolte non potevano essere più riutilizzate e rimontate in quanto deformate. Naturalmente oltre alla controsoffittatura sono state fornite e posate in opera anche le lampade di emergenza e le plafoniere con relative linee di alimentazione che in base alla tipologia di ambiente sono diverse nella forma e nelle dimensioni oltre che la realizzazione di impianto di ricezione TV.
- Realizzazione di punti luce, punti presa e punti di comando internamente ai nuovi locali destinati ad archivi/depositi sui vari piani dell'ospedale, non previsti nel progetto originario e risultati indispensabili per la fruizione degli stessi.
- Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione di varia misura non previste da progetto e necessarie per la distribuzione del cablaggio cavi.
- Fornitura e posa in opera di maggiori quantità di cavi non propaganti incendi, per il tipo da rilevazione incendi (colore rosso) e con sezioni maggiori al fine di garantire maggiori prestazioni e sicurezza in considerazione delle lunghezze di posa.

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

- Realizzazione di impianto di rilevazione incendi con relative linee di alimentazione c/o i Container allestiti per l'emergenza Covid-19, in adiacenza del Pronto Soccorso, che sono stati sistemati in modo permanente e definitivo e tutt'ora in corso di utilizzazione per le attività d'urgenza.
- Fornitura e posa in opera di cavi con specifiche tecniche diverse da quelle di progetto, sempre del tipo non propaganti incendi, per l'impianto Evac (colore viola) aventi sezioni più grandi, al fine di garantire prestazioni superiori e sicurezza maggiore, in considerazione delle lunghezze di posa delle linee stesse.
- Fornitura e posa in opera di rete preformata in materiale composito fibro-rinforzato per parte del Reparto di Lungodegenza (depositi/archivi e parte del corridoio), al fine di mettere in sicurezza le superfici di solai lasciati al grezzo e con pericolo di distacco delle pignatte.
- Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a led 200x200 sui nuovi controsoffitto REI per i Reparti di Centro Trasfusionale, Ostetricia e Ginecologia e ingresso piano terra dei Padiglioni A e B al fine di evitare di creare incassi e protezioni aggiuntive sul controsoffitto.
- Fornitura e posa in opera di maggiori quantità di "segnalatore ottico a led" per la rilevazione incendi in funzione delle maggiori aree da trattare.
- Realizzazione di strutture in scatolari in ferro, per l'ancoraggio delle porte REI, intervento reso necessario per garantire una maggiore resistenza alle sollecitazioni che con le ripetute chiusure e aperture le stesse sono soggette oltre che per la corretta certificazione della posa in opera sulle nuove pareti in cartongesso.
- Sistemazione di pavimentazioni in PVC, gomma, gres, ceramica, ecc, nei vani di apertura delle porte esistenti e/o da creare per inserimento Porte REI, intervento necessario e non differibile anche per raccordare le differenze di quota tra gli ambienti.
- Fornitura e posa in opera di scatole antincendio a protezione di corpi illuminanti da inserire all'interno dei controsoffitti per il mantenimento dei requisiti REI del piano orizzontale.
- Fornitura e posa in opera di guaine intumescenti per la protezione REI delle scatole di derivazione.
- Fornitura e posa in opera di guaine intumescenti per la protezione REI delle scatole di frutto non previste da progetto originario.

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

- Fornitura e posa in opera di griglia antifuoco “FIREGRILL 300X300X100” per il mantenimento delle areazioni necessarie in condizioni di normalità e chiusura REI in caso d’incendio non previste da progetto originario. Fornitura e posa in opera di porte in alluminio per suddivisione di stanze e creazione locali.

ELENCO LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

- Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione di varia misura non previste da progetto e necessarie per la distribuzione del cablaggio cavi.
- Fornitura e posa in opera di cavi non propaganti incendi, per il tipo da rilevazione incendi (colore rosso) e con sezioni maggiori al fine di garantire maggiori prestazioni e sicurezza in considerazione delle lunghezze di posa.
- Fornitura e posa in opera di cavi con specifiche tecniche diverse da quelle di progetto, sempre del tipo non propaganti incendi, per l’impianto Evac (colore viola) aventi sezioni più grandi, al fine di garantire prestazioni superiori e sicurezza maggiore, in considerazione delle lunghezze di posa delle linee stesse.
- Fornitura e posa in opera di “segnalatori ottici a led” per la rilevazione incendi in funzione delle maggiori aree da trattare.
- Sistemazione di pavimentazioni in PVC, gomma, gres, ceramica, ecc, nei vani di apertura delle porte esistenti e/o da creare per inserimento Porte REI, intervento necessario e non differibile anche per raccordare le differenze di quota tra gli ambienti.
- Fornitura e posa in opera di guaine intumescenti per la protezione REI delle scatole di derivazione.
- Fornitura e posa in opera di guaine intumescenti per la protezione REI delle scatole di frutto non previste da progetto originario.
- Fornitura e posa in opera di griglia antifuoco “FIREGRILL 300X300X100” per il mantenimento delle areazioni necessarie in condizioni di normalità e chiusura REI in caso d’incendio non previste da progetto originario. Fornitura e posa in opera di porte in alluminio per suddivisione di stanze e creazione locali.

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

L'importo delle lavorazioni eseguite, previste sia nel Progetto Principale che negli Ordini di Servizio emessi, sono desumibili nella successiva Tabella 1 e i maggiori costi sono evidenziati in giallo.

Tabella n. 1

Lavori Eseguiti (come da Progetto + Ordini di Servizio). Al netto del Ribasso.	Lavori Previsti da Contratto. Al netto del Ribasso	Maggiori Lavori Eseguiti. Al netto del Ribasso
€. 770.741,76	€. 641.360,97	€. 129.380,79

L'importo delle lavorazioni ancora da eseguire, a completamento di tutto l'appalto, secondo la Perizia di Variante, sono desumibili nella successiva Tabella 2 e le somme necessarie sono evidenziate in giallo.

Tabella n. 2

Lavori Eseguiti (come da Progetto + Ordini di Servizio) al netto del Ribasso.	Lavori ancora da Eseguire (come riportate nella Perizia di Variante) al netto del Ribasso	Importo Complessivo di Perizia da Autorizzare al netto del Ribasso
€. 770.741,76	€. 97.880,41	€. 868.622,17

Nella Tabella n. 1 sono state messe a confronto le somme relative ai lavori eseguiti (come da Progetto + Ordini di Servizio) e le somme autorizzate con evidenziati in giallo i maggiori costi.

Nella Tabella n. 2 sono state messe a confronto le somme relative ai lavori eseguiti (come da Progetto + Ordini di Servizio) e le somme ancora necessarie per poter completare tutti i lavori previsti in questo Step e sempre nel rispetto delle Norme contenute nel D.M. 19 Marzo 2015 Art. 2 comma 1 lettera c).

Sommando gli importi evidenziati in giallo nelle Tabelle 1 e 2 si ottiene l'importo complessivo in aumento previsto in Perizia che risulta pari ad €. 227.261,20.

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

Quanto sopra viene fornito al solo scopo di illustrare tutte quelle lavorazioni eseguite e/o da eseguire che non erano state previste nel Progetto Appaltato, ma che si sono rese necessarie, in corso d'opera, per affrontare l'emergenza pandemica, per ottemperare alle esigenze di dettaglio delle intervenute Norme di Settore in materia di Antincendio e Sicurezza Impiantistica nonché per la predisposizione di ulteriori nuove Aree.

Pur essendoci un aumento dei lavori in termini di costo, non risulta necessario alcun impegno di spesa aggiuntivo, da parte dell'Ente, infatti le somme sono contenute all'interno del Quadro Economico approvato dall'Azienda e si evidenziano comunque delle economie che sono pari ad €. 216.127,82.

Si precisa inoltre, che le lavorazioni da eseguirsi, come da Perizia, sono necessarie ed imprescindibili per la presentazione della SCIA ai fini dell'ottenimento del Verbale di Visita Tecnica Ispettiva da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Allegati:

- Quadri Economici di Aggiudicazione,
- Quadro Economico di Perizia di Variante
- Richieste formulate dai sanitari per la realizzazione dei lavori aggiuntivi.

Distinti Saluti

Teramo, li 25/05/2022

Il R.U.P e D.L.
Geom. Antonio Barnabei


Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

Allegato "A" – Quadro Economico di Affidamento
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A		LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		€. 970.355,14
	RIBASSO D'ASTA 36.545%		-€. 354.616,29
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€. 615.738,85
A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€. 25.622,12
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€. 641.360,97

B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016	1,60% di A1+A2	€ 15.935,64
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016	0,40% di A1+A2	€ 3.983,91
B3	Imprevisti	5% di A1+A2	€ 49.798,86
B4	I.V.A. sui lavori ed imprevisti	22% di A+B3	€ 152.055,16
B5	Residui da ribasso		€ 432.631,88
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 654.405,45

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

A+B		€ 1.295.766,42
------------	--	-----------------------

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dirigente Responsabile Dott. Domenico LORI ☎ 0861 420320-321-325 Fax 0861 420338

Allegato "B" – Quadro Economico Perizia di Variante

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
---	--	--	--

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE		€. 1.319.411,49
	RIBASSO D'ASTA 36.545%		-€. 482.178,92
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 837.232,56
4A2	COSTI DELLA SICUREZZA		€ 31.389,61
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE			€ 868.622,17

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Incentivazione art. 113 D.lgs 50/2016		€ 15.935,64
B2	Innovazione tecnologica art. 113 D.lgs 50/2016		€ 3.983,91
B4	I.V.A. sui lavori	22% di A	€ 191.096,88
B5	Residui da ribasso		€ 216.127,82
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 427.144,25

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		
A+B		€ 1.295.766,42

REGIONE ABRUZZO
U.O.C. "AREA DISTRETTUALE DELL'ADRIATICO"
Direttore: Dott. Giandomenico Pinto
✉ giandomenico.pinto@aslteramo.it



Allegati N.

Atri, 06.03.19

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. nr. 0025429/19 del 08/03/2019

AL DIRETTORE GENERALE
AL DIRETTORE SANITARIO
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AL DIRETTORE DIPARTIMENTO A.S.T.
DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ATRI. RICHIESTA TRASFERIMENTO.

La presente relazione viene trasmessa per evidenziare le enormi criticità evidenziate dallo scrivente in questi primi mesi di attività nel Distretto di Atri relativi alla dislocazione degli uffici distrettuali nella sede centrale di Atri e le difficoltà conseguenti nell'erogazione dei Servizi Territoriali in generale e di quelli Distrettuali, in particolare.

Attualmente il Distretto Socio-Sanitario, nella sua sede centrale di Atri è composto da:

- 1) **La sede di via Finocchi 1** che occupa un grosso stabile di 3 piani e di n. 2 interrati, al cui interno si trovano gli Uffici Amministrativi del Distretto, l'Ambulatorio di Medicina Legale, l'Ambulatorio Vaccinale, il Consultorio Familiare, la Continuità Assistenziale e la Commissione Invalidi Civili.

Nonostante i periodici interventi effettuati dall'Ufficio Tecnico, la struttura presenta gravi criticità derivanti dalla necessità di radicali interventi di manutenzione straordinaria.

I recenti distacchi di grosse parti d'intonaco dai cornicioni della struttura hanno indotto lo scrivente a recintare il perimetro della stessa vietando l'accesso a utenti e personale su tutto il perimetro per ragioni di sicurezza.

Tutti gli infissi dei vari piani risultano completamente inadeguati per la loro vetustà causando condizioni microclimatiche interne non conformi.

Non sono rispettate le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto l'unico ascensore presente risulta del tutto insufficiente per le necessità di una struttura sanitaria e, peraltro, nonostante i ripetuti interventi tecnici, è bloccato per gran parte dell'anno.

Le recenti verifiche sulla conformità delle strutture aziendali alle normative antincendio, hanno certificato l'inadeguatezza di questa struttura che necessita di radicali interventi che dovrebbero essere attuati entro il prossimo 24 Aprile, in difetto dei quali sarà necessario lo sgombero di tutta la struttura.

- 2) La sede del 2° piano del P.O. di Atri, che provvisoriamente ospita il Poliambulatorio, il PUA di Distretto, l'UVM, l'ADI, la Cooperativa degli Infermieri ADI, in attesa del termine dei lavori di ristrutturazione della palazzina a 3 piani adiacente il P.O., sede naturale di questi servizi.

Oltre alle criticità organizzativo-gestionali, derivanti dalla separazione dei servizi distrettuali, la criticità più evidente è la fatiscenza della struttura di via Finocchi per la cui messa a norma sono necessari grossi investimenti economici e su cui pende la necessità di uno sgombero entro il 24 Aprile.

Per quanto sopra si chiede di associare al già naturale trasferimento dei servizi di cui al punto 2 nella palazzina a fianco del P.O., il trasferimento anche dei servizi di via Finocchi 1, in modo da costituire la sede unica del Distretto Socio-Sanitario di Atri.

Atteso che per tale scopo risulta necessario rivedere il piano economico già approvato in fase di assegnazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina, si chiede, nel contempo, di approvare anche l'integrazione degli interventi e dei relativi costi, così come proposto, in apposito atto, dall'Ufficio Tecnico Aziendale.

Nella speranza di positivo riscontro è gradito porgere cordiali saluti.

Il Direttore dell'Area Distrettuale Adriatico
Dott. 



www.aslteramo.it



**U.O.S.D
PEDIATRIA-AUXOLOGIA
E
FIBROSI CISTICA**

RESPONSABILE
Elisabetta Modestini
Tel. 085 8707511
Fax 085 8707338

DIRIGENTI MEDICI
G. Casciani
S. Clabattori
E. Modestini
S. Pantano
P. Ripani
D. Simongini
P. Zingariello
Tel. 085 8707335

CAPOSALA
P. Di Giosia
Tel. 085 8707316

**DAY
HOSPITAL/AMBULATORI**
Tel. 085 8707300



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. nr. 0047649/20 del 28/05/2020

Alla Direzione Sanitaria PO Atri
Responsabile Dr. M. Iommarini
Epc Direttore Sanitario ASL Teramo
Dssa Maria Mattucci

Oggetto: criticità strutturali Reparto di Pediatria e FC PO Atri

Si porta a conoscenza delle condizioni di degrado del nostro Reparto di Pediatria e FC.

In base alle normative vigenti ci troviamo a dovere segnalare il mancato adeguamento dell'impianto antincendio, adeguamento impedito anche dalla presenza di lamiere apposte sul soffitto dei corridoi, non idonee all'impianto stesso. Peraltro alcune delle suddette lamiere risultano pericolanti con tutti i rischi che ne possono derivare in presenza dei pazienti pediatrici e loro assistenti.

Riguardo a quanto segnalato la sottoscritta e l'intero personale declinano ogni responsabilità.

Tra le altre criticità la situazione di degrado della pittura delle pareti non praticata da oltre 20 anni (agli atti le richieste precedentemente inoltrate ed evase), la situazione precaria di alcuni sanitari dei bagni e la presenza di infissi con chiusura parziale, aperture improvvise e impossibilità a riscaldare adeguatamente gli ambienti nella stagione invernale.

Atri 28-5-2020

Il Responsabile
Dr. Elisabetta Modestini

AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circone Ragusa, 1 - 64100 Teramo - Tel. 0861/4291 - Fax 0861/241213 - C.F. 00115590671
P.E.C. aslteramo@raccomandata.eu

(proponente)
UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2022 € ----- sottoconto 1 1 2 03 02 00
Manut.e rip.strao.capital.fabbr.indisp.


autorizzazione 2022/1/ SUB 31

Fonte di finanziamento: **F.S.N.**

Data 10/8/2022

Il Dirigente

Dott. Domenico Lori




U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la **REGOLARITÀ CONTABILE** della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.

Data: 11/08/2022

Il Contabile



Il Dirigente
ASL 4 TERRELLICHI
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott ssa Antonella Di Silvestre



Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **07 SET. 2022** con prot. n.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3030/22 all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992



La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Acquisizione Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Tecnico-Logistico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Economiche e finanziarie	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Assistenza Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Personale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Sistemi Informativi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Chirurgico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		
Dipartimento Salute Mentale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Oncologico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Medico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento dei Servizi	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Comitato Unico di Garanzia	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Dipartimento Materno-Infantile	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Adriatico	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
Distretto di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Internal Audit	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Farmaceutico Territoriale	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Organismo indipendente di valutazione	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Medicina Penitenziaria	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Servizio Dipendenze Patologiche	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Gestione del Rischio	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Farmacia Ospedaliera di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C	U.O. di	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> C		